



Città di Legnano

SETTORE 4 SERVIZI TECNICI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

***RIQUALIFICAZIONE PARTIZIONI INTERNE DI ALCUNI
STABILI SCOLASTICI***

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTI

arch. ATTILIO CITTERIO
geom. LUCIA DELLA FOGLIA
geom. LUCIA VIGNATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. ATTILIO CITTERIO

NOVEMBRE 2015

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
<p>N.B.: Tutte le lavorazioni si intendono comprese e compensate delle opere necessarie per la completa realizzazione dell'opera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protezione della pavimentazione con idonei teli, di parasigoli, zoccolini, appendiabiti a muro, fasce da disegno, lavagne e lavagne multimediali, cartellonistica, segnaletica, canaline e tubazioni impiantistiche esterne alle muratura, veneziane, tende e caloriferi presenti nei locali; - la movimentazione/smontaggio degli arredi (quali armadi, sedie, scrivanie, mensole) che impediscono il completo svolgimento delle lavorazioni e delle attrezzature mobili (estintori, fotocopiatrici, macchine di bibite e bevande etc) e attrezzature sportive; successiva ricollocazione/montaggio degli stessi a lavori ultimati. Lavori non computabili ma necessari per la completa realizzazione dell'opera. 								
SCUOLA PRIMARIA MANZONI								
1	Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente, opere provvisoriale incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
PARETI								
PIANO RIALZATO - INGRESSO								
	ATRIO 1		2	21,95		3,00	131,70	
			2	2,50		3,00	15,00	
	pilastr		12	0,30		3,00	10,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,90	3,00	-2,70	
			-3		2,00	3,00	-18,00	
	<i>a dedurre finestre</i>		-10		2,15	2,00	-43,00	
	GUARDIOLA		2	4,75		3,00	28,50	
			2	2,15		3,00	12,90	
			2	2,50		3,00	15,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	3,00	-5,40	
			-1		0,90	3,00	-2,70	
	ATRIO REFETTORIO		2	4,85		3,00	29,10	
			1	4,55		3,00	13,65	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,90	3,00	-5,40	
			-1		1,40	3,00	-4,20	
PIANO RIALZATO - BLOCCO A								
	ATRIO 2		12	1,50		6,30	113,40	
			2	7,25		6,30	91,35	
	disimpegno 1 - 2 - 3		1	8,05		3,00	24,15	
			1	6,55		3,00	19,65	
			1	8,20		3,00	24,60	
			2	2,65		3,00	15,90	
	pilastr		4	0,30		3,00	3,60	
			4	0,40		3,00	4,80	
	SCALA 1		2	4,50		5,40	48,60	
			2	2,25		2,40	10,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	3,00	-9,60	
			-2		2,15	3,00	-12,90	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	SALA PROFESSORI		1	7,10		3,00	21,30	
			1	5,25		3,00	15,75	
			1	7,20		3,00	21,60	
			1	4,50		3,00	13,50	
			1	2,75		3,00	8,25	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	3,00	-4,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,15	2,00	-17,20	
	SEGRETERIA		2	4,75		3,00	28,50	
			2	2,25		3,00	13,50	
			1	2,85		3,00	8,55	
			1	4,15		3,00	12,45	
			1	4,40		3,00	13,20	
			1	1,55		3,00	4,65	
	wc		2	4,40		0,80	7,04	
			6	1,15		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,00	0,80	-6,40	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	0,80	-2,56	
			-3		0,80	0,80	-1,92	
	DIREZIONE		1	5,50		3,00	16,50	
			1	4,45		3,00	13,35	
			1	1,65		3,00	4,95	
			1	2,55		3,00	7,65	
			1	5,85		3,00	17,55	
			1	1,45		3,00	4,35	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,50	2,00	-5,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	WC 5		2	4,50		0,80	7,20	
			5	2,45		0,80	9,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-8		0,80	0,80	-5,12	
	AULA 4		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,25		3,00	43,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	ARCHIVIO		2	5,75		1,40	16,10	
			2	2,20		1,40	6,16	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	3,00	-4,80	
	BIBLIOTECA		2	5,75		3,00	34,50	
			2	4,70		3,00	28,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		4,70	2,00	-9,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 6		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,00		3,00	42,00	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 6		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,45		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	RIPOSTIGLIO 1		2	3,45		3,00	20,70	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	RIPOSTIGLIO 2		2	3,70		3,00	22,20	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 7		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,70		0,80	5,92	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	ATRIO 3 E SCALA 2		2	7,45		7,00	104,30	
			2	4,40		1,60	14,08	
		2	1	1,10		1,40	3,08	
		2	1	1,35		1,40	3,78	
		2	1	2,40		1,40	6,72	
		2	1	2,30		1,40	6,44	
	pilastrini		4	0,30		3,00	3,60	
			4	0,40		3,00	4,80	
	CORRIDOIO 1		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-2		1,00	2,00	-4,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	3,00	-14,40	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	CORRIDOIO 2		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	11,45		3,00	34,35	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-2		1,00	2,00	-4,00	
			-1		2,70	3,00	-8,10	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	RIPOSTIGLIO		2	4,70		3,00	28,20	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	3,00	-7,20	
	AULA 22		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,15		3,00	42,90	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA DISEGNO		2	5,75		3,00	34,50	
			1	6,95		3,00	20,85	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	AULA 25		2	5,75		3,00	34,50	
			2	6,95		3,00	41,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO C							
	AULA 31		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,25		3,00	43,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA SOSTEGNO		2	5,75		3,00	34,50	
			2	3,45		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	3,00	-4,80	
	SALA LETTURA		2	5,75		3,00	34,50	
			2	3,45		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 33		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,00		3,00	42,00	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 8		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,45		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	RIPOSTIGLIO 3		2	3,45		3,00	20,70	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	RIPOSTIGLIO 4		2	3,70		3,00	22,20	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 9		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,70		0,80	5,92	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	ATRIO 4 E SCALA 3		2	7,45		7,00	104,30	
			2	4,40		1,60	14,08	
		2	1	1,10		1,40	3,08	
		2	1	1,35		1,40	3,78	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
		2	1	2,40		1,40	6,72	
		2	1	2,30		1,40	6,44	
	pilastrì		4	0,30		3,00	3,60	
			4	0,40		3,00	4,80	
	CORRIDOIO 3		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-1		1,00	2,00	-2,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	3,00	-14,40	
	CORRIDOIO 4		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	11,45		3,00	34,35	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-2		1,00	2,00	-4,00	
			-1		2,70	3,00	-8,10	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	SERVIZIO PERSONALE		2	4,80		3,00	28,80	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	3,00	-7,20	
	AULA LINGUE		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,25		3,00	43,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA GIOCO		2	5,75		3,00	34,50	
			1	6,95		3,00	20,85	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	AULA 51		2	5,75		3,00	34,50	
			1	7,25		3,00	21,75	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	WC 10		2	4,50		0,80	7,20	
			5	2,45		0,80	9,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-8		0,80	0,80	-5,12	
	INFERMERIA		2	5,85		3,00	35,10	
			2	2,35		3,00	14,10	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PALESTRA							
	ATRIO SPOGLIATOIO		2	5,95		3,00	35,70	
			1	4,70		3,00	14,10	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,40	3,00	-4,20	
			-2		1,50	3,00	-9,00	
			-1		0,90	3,00	-2,70	
	CORRIDOIO		2	2,15		3,00	12,90	
			2	11,90		3,00	71,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		1,50	3,00	-9,00	
			-4		0,90	3,00	-10,80	
	WC a - b		2	2,35		0,80	7,52	
			2	4,75		0,80	30,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		2	-1	2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		2	-1	0,90	0,80	-1,44	
	WC c - d		2	7	2,35	0,80	26,32	
			2	2	4,75	0,80	15,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		2	-1	2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		2	-2	0,90	0,80	-2,88	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	4,85		3,00	58,20	
		2	2	7,15		3,00	85,80	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		0,90	3,00	-10,80	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,15	2,00	-25,80	
	PALESTRA		2	15,00		6,50	195,00	
			2	24,00		6,50	312,00	
			2	2,40		3,00	14,40	
			1	12,00		3,00	36,00	
	<i>pilastr</i>		2	0,75		3,00	4,50	
			4	1,00		3,00	12,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	5,00	-9,00	
			-2		2,40	5,00	-24,00	
			-1		1,50	3,00	-4,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
			-4		2,20	2,60	-22,88	
			-1		4,00	1,80	-7,20	
			-2		9,00	3,00	-54,00	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	WC 13		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	AULA LINGUE		2	5,65		3,00	33,90	
			2	7,05		3,00	42,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA INFORMATICA		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA VIDEO		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 11		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	WC 12		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	CORRIDOIO 5		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 6		1	7,35		3,00	22,05	
	parapetto		2	7,35		1,50	22,05	
	CORRIDOIO 7		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	2,00	-2,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	3,00	-3,30	
			-6		0,80	3,00	-14,40	
	pilastr		10	0,30		3,00	9,00	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			10	0,40		3,00	12,00	
	AULA 15		2	5,70		3,00	34,20	
			2	7,10		3,00	42,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 16		2	5,70		3,00	34,20	
			1	6,90		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 17		2	5,70		3,00	34,20	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 14		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	BIDELLERIA		2	4,75		3,00	28,50	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	WC 17		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	AULA 38		2	5,65		3,00	33,90	
			2	7,10		3,00	42,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 39		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 40		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 15		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	WC 16		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	CORRIDOIO 8		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 9		1	7,35		3,00	22,05	
	parapetto		2	7,35		1,50	22,05	
	CORRIDOIO 10		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	2,00	-2,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	3,00	-3,30	
			-6		0,80	3,00	-14,40	
	pilastrini		10	0,30		3,00	9,00	
			10	0,40		3,00	12,00	
	AULA 43		2	5,65		3,00	33,90	
			2	7,10		3,00	42,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 44		2	5,65		3,00	33,90	
			1	6,90		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 45		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 18		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	BIDELLERIA		2	4,75		3,00	28,50	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
SOFFITTATURA								
PIANO RIALZATO - INGRESSO								
	ATRIO 1		1	7,05	2,50		17,63	
			1	21,95	4,55		99,87	
	GUARDIOLA		1	7,05	2,50		17,63	
	ATRIO REFETTORIO		1	4,85	4,55		22,07	
PIANO RIALZATO - BLOCCO A								
	ATRIO 2 - (esagono)		1	7,25		6,25	135,94	
	disimpegno 1 - 2 - 3 - (trapezio)		1	7,55	8,05	2,60	20,28	
			1	7,55	6,55	2,60	18,33	
			1	7,55	8,25	2,60	20,54	
			1	9,85	7,15	2,40	20,40	
	SCALA 1		1	4,50	2,25		10,13	
	SALA PROFESSORI (trapezio)		1	7,20	4,45	4,45	25,92	
	(triangolo)		1	4,50		2,75	6,19	
			1	4,45		2,65	5,90	
	SEGRETERIA		1	4,75	2,25		10,69	
	(trapezio)		1	4,15	1,55	4,40	12,54	
	(triangolo)		1	2,85		4,75	6,77	
	wc		1	4,40	1,15		5,06	
	DIREZIONE		1	4,45	1,65		7,34	
	(trapezio)		1	2,55	1,45	5,85	11,70	
	(triangolo)		1	3,95		4,45	8,79	
PIANO RIALZATO - BLOCCO B								
	WC 5		1	4,50	2,45		11,03	
	AULA 4 / ARCHIVIO / BIBLIOTECA / AULA 6		1	21,40	5,75		123,05	
	WC 6 - 7 / RIPOSTIGLIO 1 - 2		1	7,45	4,70		35,02	
	ATRIO 3		1	9,35	7,45		69,66	
	CORRIDOIO 1 - 2	2	1	26,00	2,40		124,80	
	RIPOSTIGLIO		1	4,70	2,20		10,34	
	AULA 22 / AULA DISEGNO / AULA 25		1	21,40	5,75		123,05	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
	PIANO RIALZATO - BLOCCO C								
	AULA 31 / AULA SOSTEGNO / SALA LETTURA / AULA 33		1	21,40	5,75		123,05		
	WC 8 - 9 / RIPOSTIGLIO 3 - 4		1	7,45	4,70		35,02		
	ATRIO4		1	9,30	7,45		69,29		
	CORRIDOIO 3 - 4	2	1	26,00	2,40		124,80		
	SERVIZIO PERSONALE		1	4,70	2,20		10,34		
	AULA LINGUE / AULA GIOCO / AULA 51		1	21,40	5,75		123,05		
	WC 10		1	4,50	2,45		11,03		
	INFERMERIA		1	5,85	2,35		13,75		
	PALESTRA								
	ATRIO SPOGLIATOI		1	5,95	4,70		27,97		
	SPOGLIATOIO 1 - 2 / CORRIDOIO / WC a - b - c - d		1	12,00	11,90		142,80		
	PALESTRA		1	24,00	15,00		360,00		
			1	12,00	2,40		28,80		
	travi		6	24,00	0,30	1,00	43,20		
			2	12,00	0,70	1,00	16,80		
	PIANO PRIMO - BLOCCO D								
	WC13 - WC14	2	1	2,30	2,25		10,35		
	CORRIDOIO 5 - 7	2	1	18,90	2,40		90,72		
	CORRIDOIO 6		1	7,35	1,60		11,76		
	WC 11 - 12	2	1	7,15	3,10		44,33		
	AULA 15 / AULA 16 / AULA 17		1	21,30	5,70		121,41		
	BIDELLERIA		1	4,75	2,20		10,45		
	PIANO PRIMO - BLOCCO E								
	WC17 - WC18	2	1	2,30	2,25		10,35		
	CORRIDOIO 8 - 10	2	1	18,90	2,40		90,72		
	CORRIDOIO 9		1	7,35	1,60		11,76		
	WC 15 - 16	2	1	7,15	3,10		44,33		
	AULA 38 / AULA 39 / AULA 40		1	21,30	5,65		120,35		
	AULA 43 / AULA 44 / AULA 45		1	21,30	5,65		120,35		
	BIDELLERIA		1	4,75	2,20		10,45		
	mq						7.402,82	0,90	
								6.662,54	
2	Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco mediante l'utilizzo di spatole e/o raschietti e/o attrezzature a mezzo fiamma per parti difficilmente asportabili; complessa stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisce a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate con stucco emulsionato; comprese opere provvisionali								
	calcolata in percentuale del 30% sulla superficie totale						2.220,85		
	mq						2.220,85	3,65	
								8.094,98	
3	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature a base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato), opere provvisionali incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro								
	PARETI								
	PIANO RIALZATO - INGRESSO								
	ATRIO 1		2	21,95		3,00	131,70		
			2	2,50		3,00	15,00		
	pilastrini		12	0,30		3,00	10,80		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,90	3,00	-2,70		
			-3		2,00	3,00	-18,00		
	<i>a dedurre finestre</i>		-10		2,15	2,00	-43,00		
	GUARDIOLA		2	4,75		3,00	28,50		
			2	2,15		3,00	12,90		
			2	2,50		3,00	15,00		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	3,00	-5,40		
			-1		0,90	3,00	-2,70		
	ATRIO REFETTORIO		2	4,85		3,00	29,10		

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	4,55		3,00	13,65	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,90	3,00	-5,40	
			-1		1,40	3,00	-4,20	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	ATRIO 2		12	1,50		6,30	113,40	
			2	7,25		6,30	91,35	
	disimpegno 1 - 2 - 3		1	8,05		3,00	24,15	
			1	6,55		3,00	19,65	
			1	8,20		3,00	24,60	
			2	2,65		3,00	15,90	
	pilastrini		4	0,30		3,00	3,60	
			4	0,40		3,00	4,80	
	SCALA 1		2	4,50		5,40	48,60	
			2	2,25		2,40	10,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	3,00	-9,60	
			-2		2,15	3,00	-12,90	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	SALA PROFESSORI		1	7,10		3,00	21,30	
			1	5,25		3,00	15,75	
			1	7,20		3,00	21,60	
			1	4,50		3,00	13,50	
			1	2,75		3,00	8,25	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	3,00	-4,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,15	2,00	-17,20	
	SEGRETERIA		2	4,75		3,00	28,50	
			2	2,25		3,00	13,50	
			1	2,85		3,00	8,55	
			1	4,15		3,00	12,45	
			1	4,40		3,00	13,20	
			1	1,55		3,00	4,65	
	wc		2	4,40		0,80	7,04	
			6	1,15		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,00	0,80	-6,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	0,80	-2,56	
			-3		0,80	0,80	-1,92	
	DIREZIONE		1	5,50		3,00	16,50	
			1	4,45		3,00	13,35	
			1	1,65		3,00	4,95	
			1	2,55		3,00	7,65	
			1	5,85		3,00	17,55	
			1	1,45		3,00	4,35	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,50	2,00	-5,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	WC 5		2	4,50		0,80	7,20	
			5	2,45		0,80	9,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-8		0,80	0,80	-5,12	
	AULA 4		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,25		3,00	43,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	ARCHIVIO		2	5,75		3,00	16,10	
			2	2,20		3,00	6,16	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	3,00	-4,80	
	BIBLIOTECA		2	5,75		3,00	34,50	
			2	4,70		3,00	28,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		4,70	2,00	-9,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	AULA 6		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,00		3,00	42,00	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 6		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,45		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	RIPOSTIGLIO 1		2	3,45		3,00	20,70	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	RIPOSTIGLIO 2		2	3,70		3,00	22,20	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 7		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,70		0,80	5,92	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	ATRIO 3 E SCALA 2		2	7,45		7,00	104,30	
			2	4,40		1,60	14,08	
		2	1	1,10		1,40	3,08	
		2	1	1,35		1,40	3,78	
		2	1	2,40		1,40	6,72	
		2	1	2,30		1,40	6,44	
	pilastrì		4	0,30		3,00	3,60	
			4	0,40		3,00	4,80	
	CORRIDOIO 1		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-2		1,00	2,00	-4,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	3,00	-14,40	
	CORRIDOIO 2		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	11,45		3,00	34,35	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-2		1,00	2,00	-4,00	
			-1		2,70	3,00	-8,10	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	RIPOSTIGLIO		2	4,70		3,00	28,20	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	3,00	-7,20	
	AULA 22		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,15		3,00	42,90	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA DISEGNO		2	5,75		3,00	34,50	
			1	6,95		3,00	20,85	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	AULA 25		2	5,75		3,00	34,50	
			2	6,95		3,00	41,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO C							
	AULA 31		2	5,75		3,00	34,50	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			2	7,25		3,00	43,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA SOSTEGNO		2	5,75		3,00	34,50	
			2	3,45		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	3,00	-4,80	
	SALA LETTURA		2	5,75		3,00	34,50	
			2	3,45		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 33		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,00		3,00	42,00	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 8		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,45		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	RIPOSTIGLIO 3		2	3,45		3,00	20,70	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	RIPOSTIGLIO 4		2	3,70		3,00	22,20	
			2	1,50		3,00	9,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 9		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,70		0,80	5,92	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	ATRIO 4 E SCALA 3		2	7,45		7,00	104,30	
			2	4,40		1,60	14,08	
		2	1	1,10		1,40	3,08	
		2	1	1,35		1,40	3,78	
		2	1	2,40		1,40	6,72	
		2	1	2,30		1,40	6,44	
	pilastrì		4	0,30		3,00	3,60	
			4	0,40		3,00	4,80	
	CORRIDOIO 3		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-1		1,00	2,00	-2,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	3,00	-14,40	
	CORRIDOIO 4		1	25,60		3,00	76,80	
			1	2,40		3,00	7,20	
			1	7,25		3,00	21,75	
			1	11,45		3,00	34,35	
			1	9,65		3,00	28,95	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
			-2		1,00	2,00	-4,00	
			-1		2,70	3,00	-8,10	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	SERVIZIO PERSONALE		2	4,80		3,00	28,80	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	3,00	-7,20	
	AULA LINGUE		2	5,75		3,00	34,50	
			2	7,25		3,00	43,50	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA GIOCO		2	5,75		3,00	34,50	
			1	6,95		3,00	20,85	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	AULA 51		2	5,75		3,00	34,50	
			1	7,25		3,00	21,75	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	WC 10		2	4,50		0,80	7,20	
			5	2,45		0,80	9,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-8		0,80	0,80	-5,12	
	INFERMERIA		2	5,85		3,00	35,10	
			2	2,35		3,00	14,10	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	2,00	-4,30	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PALESTRA							
	ATRIO SPOGLIATOIO		2	5,95		3,00	35,70	
			1	4,70		3,00	14,10	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,40	3,00	-4,20	
			-2		1,50	3,00	-9,00	
			-1		0,90	3,00	-2,70	
	CORRIDOIO		2	2,15		3,00	12,90	
			2	11,90		3,00	71,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		1,50	3,00	-9,00	
			-4	0,00	0,90	3,00	-10,80	
	WC a - b	2	2	2,35		0,80	7,52	
		2	4	4,75		0,80	30,40	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-1	0,00	0,90	0,80	-1,44	
	WC c - d	2	7	2,35		0,80	26,32	
		2	2	4,75		0,80	15,20	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		0,90	0,80	-2,88	
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	4,85		3,00	58,20	
		2	2	7,15		3,00	85,80	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		0,90	3,00	-10,80	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,15	2,00	-25,80	
	PALESTRA		2	15,00		6,50	195,00	
			2	24,00		6,50	312,00	
			2	2,40		3,00	14,40	
			1	12,00		3,00	36,00	
	<i>pilastr</i>		2	0,75		3,00	4,50	
			4	1,00		3,00	12,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	5,00	-9,00	
			-2		2,40	5,00	-24,00	
			-1		1,50	3,00	-4,50	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
			-4		2,20	2,60	-22,88	
			-1		4,00	1,80	-7,20	
			-2		9,00	3,00	-54,00	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	WC 13		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	AULA LINGUE		2	5,65		3,00	33,90	
			2	7,05		3,00	42,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA INFORMATICA		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA VIDEO		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 11		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	WC 12		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	CORRIDOIO 5		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 6		1	7,35		3,00	22,05	
	parapetto		2	7,35		1,50	22,05	
	CORRIDOIO 7		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	2,00	-2,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	3,00	-3,30	
			-6		0,80	3,00	-14,40	
	pilastrini		10	0,30		3,00	9,00	
			10	0,40		3,00	12,00	
	AULA 15		2	5,70		3,00	34,20	
			2	7,10		3,00	42,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 16		2	5,70		3,00	34,20	
			1	6,90		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 17		2	5,70		3,00	34,20	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 14		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	BIDELLERIA		2	4,75		3,00	28,50	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	WC 17		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	AULA 38		2	5,65		3,00	33,90	
			2	7,10		3,00	42,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 39		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 40		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 15		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	WC 16		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	CORRIDOIO 8		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 9		1	7,35		3,00	22,05	
	parapetto		2	7,35		1,50	22,05	
	CORRIDOIO 10		1	18,90		3,00	56,70	
			3	2,40		3,00	21,60	
			1	5,60		3,00	16,80	
	parapetto		2	8,20		1,50	24,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	2,00	-2,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	3,00	-3,30	
			-6		0,80	3,00	-14,40	
	pilastrini		10	0,30		3,00	9,00	
			10	0,40		3,00	12,00	
	AULA 43		2	5,65		3,00	33,90	
			2	7,10		3,00	42,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 44		2	5,65		3,00	33,90	
			1	6,90		3,00	20,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	AULA 45		2	5,65		3,00	33,90	
			2	6,90		3,00	41,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	2,00	-12,90	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
	WC 18		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	BIDELLERIA		2	4,75		3,00	28,50	
			4	2,20		3,00	26,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	2,00	-8,60	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	3,00	-2,40	
SOFFITTATURA								
PIANO RIALZATO - INGRESSO								
	ATRIO 1		1	7,05	2,50		17,63	
			1	21,95	4,55		99,87	
	GUARDIOLA		1	7,05	2,50		17,63	
	ATRIO REFETTORIO		1	4,85	4,55		22,07	
PIANO RIALZATO - BLOCCO A								
	ATRIO 2 - (esagono)		1	7,25		6,25	135,94	
	disimpegno 1 - 2 - 3 - (trapezio)		1	7,55	8,05	2,60	20,28	
			1	7,55	6,55	2,60	18,33	
			1	7,55	8,25	2,60	20,54	
			1	9,85	7,15	2,40	20,40	
	SCALA 1		1	4,50	2,25	0,00	10,13	
	SALA PROFESSORI (trapezio)		1	7,20	4,45	4,45	25,92	
	(triangolo)		1	4,50		2,75	6,19	
			1	4,45		2,65	5,90	
			1	4,75	2,25		10,69	
	(trapezio)		1	4,15	1,55	4,40	12,54	
	(triangolo)		1	2,85		4,75	6,77	
	wc		1	4,40	1,15		5,06	
	DIREZIONE		1	4,45	1,65		7,34	
	(trapezio)		1	2,55	1,45	5,85	11,70	
	(triangolo)		1	3,95		4,45	8,79	
PIANO RIALZATO - BLOCCO B								
	WC 5		1	4,50	2,45		11,03	
	AULA 4 / ARCHIVIO / BIBLIOTECA / AULA		1	21,40	5,75		123,05	
	WC 6 - 7 / RIPOSTIGLIO 1 - 2		1	7,45	4,70		35,02	
	ATRIO 3		1	9,35	7,45		69,66	
	CORRIDOIO 1 - 2	2	1	26,00	2,40		124,80	
	RIPOSTIGLIO		1	4,70	2,20		10,34	
	AULA 22 / AULA DISEGNO / AULA 25		1	21,40	5,75		123,05	
PIANO RIALZATO - BLOCCO C								
	AULA 31 / AULA SOSTEGNO / SALA		1	21,40	5,75		123,05	
	WC 8 - 9 / RIPOSTIGLIO 3 - 4		1	7,45	4,70		35,02	
	ATRIO4		1	9,30	7,45		69,29	
	CORRIDOIO 3 - 4	2	1	26,00	2,40		124,80	
	SERVIZIO PERSONALE		1	4,70	2,20		10,34	
	AULA LINGUE / AULA GIOCO / AULA 51		1	21,40	5,75		123,05	
	WC 10		1	4,50	2,45		11,03	
	INFERMERIA		1	5,85	2,35		13,75	
PALESTRA								
	ATRIO SPOGLIATOI		1	5,95	4,70		27,97	
	SPOGLIATOIO 1 - 2 / CORRIDOIO /		1	12,00	11,90		142,80	
	WC a - b - c - d		1	24,00	15,00		360,00	
	PALESTRA		1	12,00	2,40		28,80	
	travi		6	24,00	0,30		43,20	
			2	12,00	0,70		16,80	
PIANO PRIMO - BLOCCO D								
	WC13 - WC14	2	1	2,30	2,25		10,35	
	CORRIDOIO 5 - 7	2	1	18,90	2,40		90,72	
	CORRIDOIO 6		1	7,35	1,60		11,76	
	WC 11 - 12	2	1	7,15	3,10		44,33	
	AULA 15 / AULA 16 / AULA 17		1	21,30	5,70		121,41	
	BIDELLERIA		1	4,75	2,20		10,45	
PIANO PRIMO - BLOCCO E								
	WC17 - WC18	2	1	2,30	2,25		10,35	
	CORRIDOIO 8 - 10	2	1	18,90	2,40		90,72	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
	CORRIDOIO 9		1	7,35	1,60		11,76		
	WC 15 - 16	2	1	7,15	3,10		44,33		
	AULA 38 / AULA 39 / AULA 40		1	21,30	5,65		120,35		
	AULA 43 / AULA 44 / AULA 45		1	21,30	5,65		120,35		
	BIDELLERIA		1	4,75	2,20		10,45		
	mq						7.402,82	1,89	
								13.991,33	
4	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura a base di resine acriliche, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate, opere provvisoriale incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro								
PARETI									
PIANO RIALZATO - INGRESSO									
	ATRIO 1		2	21,95		1,40	61,46		
			2	2,50		1,40	7,00		
	pilastrini		12	0,30		1,40	5,04		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,90	1,40	-1,26		
			-3		2,00	1,40	-8,40		
	<i>a dedurre finestre</i>		-10		2,15	0,60	-12,90		
	GUARDIOLA		2	4,75		1,40	13,30		
			2	2,15		1,40	6,02		
			2	2,50		1,40	7,00		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	1,40	-2,52		
			-1		0,90	1,40	-1,26		
	ATRIO REFETTORIO		2	4,85		1,40	13,58		
			1	4,55		1,40	6,37		
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,90	1,40	-2,52		
			-1		1,40	1,40	-1,96		
PIANO RIALZATO - BLOCCO A									
	ATRIO 2		12	1,50		1,40	25,20		
			2	7,25		1,40	20,30		
	disimpegno 1 - 2 - 3		1	8,05		1,40	11,27		
			1	6,55		1,40	9,17		
			1	8,20		1,40	11,48		
			2	2,65		1,40	7,42		
	pilastrini		4	0,30		1,40	1,68		
			4	0,40		1,40	2,24		
	SCALA 1		2	4,50		1,40	12,60		
			2	2,25		1,40	6,30		
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	1,40	-4,48		
			-2		2,15	1,40	-6,02		
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,40	-3,01		
	SALA PROFESSORI		1	7,10		1,40	9,94		
			1	5,25		1,40	7,35		
			1	7,20		1,40	10,08		
			1	4,50		1,40	6,30		
			1	2,75		1,40	3,85		
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	1,40	-2,24		
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,15	1,40	-12,04		
	SEGRETERIA		2	4,75		1,40	13,30		
			2	2,25		1,40	6,30		
			1	2,85		1,40	3,99		
			1	4,15		1,40	5,81		
			1	4,40		1,40	6,16		
			1	1,55		1,40	2,17		
	wc		2	4,40		0,80	7,04		
			6	1,15		0,80	5,52		
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,00	0,80	-6,40		
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	0,80	-2,56		
			-3		0,80	0,80	-1,92		
	DIREZIONE		1	5,50		1,40	7,70		

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	4,45		1,40	6,23	
			1	1,65		1,40	2,31	
			1	2,55		1,40	3,57	
			1	5,85		1,40	8,19	
			1	1,45		1,40	2,03	
	<i>a dedurre finestre</i>	-1			2,50	1,40	-3,50	
	<i>a dedurre porte</i>	-1			0,80	1,40	-1,12	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	WC 5		2	4,50		0,80	7,20	
			5	2,45		0,80	9,80	
	<i>a dedurre porte</i>	-8			0,80	0,80	-5,12	
	AULA 4		2	5,75		1,40	16,10	
			2	7,25		1,40	20,30	
	<i>a dedurre finestre</i>	-3			2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>	-1			0,80	1,40	-1,12	
	ARCHIVIO		2	5,75		1,40	16,10	
			2	2,20		1,40	6,16	
	<i>a dedurre finestre</i>	-1			2,15	1,40	-3,01	
	<i>a dedurre porte</i>	-2			0,80	1,40	-2,24	
	BIBLIOTECA		2	5,75		1,40	16,10	
			2	4,70		1,40	13,16	
	<i>a dedurre finestre</i>	-1			4,70	1,40	-6,58	
	<i>a dedurre porte</i>	-1			0,80	1,40	-1,12	
	AULA 6		2	5,75		1,40	16,10	
			2	7,00		1,40	19,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	-3			2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>	-1			0,80	1,40	-1,12	
	WC 6		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,45		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>	-2			2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>	-9			0,80	0,80	-5,76	
	RIPOSTIGLIO 1		2	3,45		1,40	9,66	
			2	1,50		1,40	4,20	
	<i>a dedurre porte</i>	-1			0,80	1,40	-1,12	
	RIPOSTIGLIO 2		2	3,70		1,40	10,36	
			2	1,50		1,40	4,20	
	<i>a dedurre porte</i>	-1			0,80	1,40	-1,12	
	WC 7		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,70		0,80	5,92	
	<i>a dedurre finestre</i>	-2			2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>	-9			0,80	0,80	-5,76	
	ATRIO 3 E SCALA 2		2	7,45		5,40	80,46	
	pilastr		4	0,30		1,40	1,68	
			4	0,40		1,40	2,24	
	CORRIDOIO 1		1	25,60		1,40	35,84	
			1	2,40		1,40	3,36	
			1	7,25		1,40	10,15	
			1	9,65		1,40	13,51	
	<i>a dedurre finestre</i>	-3			2,15	1,40	-9,03	
		-2			1,00	1,40	-2,80	
	<i>a dedurre porte</i>	-6			0,80	1,40	-6,72	
	CORRIDOIO 2		1	25,60		1,40	35,84	
			1	2,40		1,40	3,36	
			1	7,25		1,40	10,15	
			1	11,45		1,40	16,03	
			1	9,65		1,40	13,51	
	<i>a dedurre finestre</i>	-3			2,15	1,40	-9,03	
		-2			1,00	1,40	-2,80	
		-1			2,70	1,40	-3,78	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,40	-5,60	
	RIPOSTIGLIO		2	4,70		1,40	13,16	
			4	2,20		1,40	12,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,40	-6,02	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	1,40	-3,36	
	AULA 22		2	5,75		1,40	16,10	
			2	7,15		1,40	20,02	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA DISEGNO		2	5,75		1,40	16,10	
			1	6,95		1,40	9,73	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	AULA 25		2	5,75		1,40	16,10	
			2	6,95		1,40	19,46	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO C							
	AULA 31		2	5,75		1,40	16,10	
			2	7,25		1,40	20,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA SOSTEGNO		2	5,75		1,40	16,10	
			2	3,45		1,40	9,66	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,40	-3,01	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	1,40	-2,24	
	SALA LETTURA		2	5,75		1,40	16,10	
			2	3,45		1,40	9,66	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,40	-3,01	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA 33		2	5,75		1,40	16,10	
			2	7,00		1,40	19,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	WC 8		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,45		0,80	5,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	RIPOSTIGLIO 3		2	3,45		1,40	9,66	
			2	1,50		1,40	4,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	RIPOSTIGLIO 4		2	3,70		1,40	10,36	
			2	1,50		1,40	4,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	WC 9		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,70		0,80	5,92	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	ATRIO 4 E SCALA 3		2	7,45		5,40	80,46	
	pilastr		4	0,30		1,40	1,68	
		2	4	0,40		1,40	2,24	
	CORRIDOIO 3		2	1	25,60	1,40	35,84	
			2	1	2,40	1,40	3,36	
			2	1	7,25	1,40	10,15	
			1	9,65		1,40	13,51	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
			-1		1,00	1,40	-1,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	1,40	-6,72	
	CORRIDOIO 4		1	25,60		1,40	35,84	
			1	2,40		1,40	3,36	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	7,25		1,40	10,15	
			1	11,45		1,40	16,03	
			1	9,65		1,40	13,51	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
			-2		1,00	1,40	-2,80	
			-1		2,70	1,40	-3,78	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,40	-5,60	
	SERVIZIO PERSONALE		2	4,80		1,40	13,44	
			4	2,20		1,40	12,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,40	-6,02	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	1,40	-3,36	
	AULA LINGUE		2	5,75		1,40	0,00	
			2	7,25		1,40	0,00	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA GIOCO		2	5,75		1,40	16,10	
			1	6,95		1,40	9,73	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	AULA 51		2	5,75		1,40	16,10	
			1	7,25		1,40	10,15	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	WC 10		2	4,50		0,80	7,20	
			5	2,45		0,80	9,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-8		0,80	0,80	-5,12	
	INFERMERIA		2	5,85		1,40	16,38	
			2	2,35		1,40	6,58	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,40	-3,01	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	PALESTRA							
	ATRIO SPOGLIATOIO		2	5,95		1,40	16,66	
			1	4,70		1,40	6,58	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,40	1,40	-1,96	
			-2		1,50	1,40	-4,20	
			-1		0,90	1,40	-1,26	
	CORRIDOIO		2	2,15		1,40	6,02	
			2	11,90		1,40	33,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		1,50	1,40	-4,20	
			-4		0,90	1,40	-5,04	
	WC a - b	2	2	2,35		0,80	3,76	
		2	4	4,75		0,80	15,20	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,15	0,80	-1,72	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-1		0,90	0,80	-0,72	
	WC c - d	2	7	2,35		0,80	13,16	
		2	2	4,75		0,80	7,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,15	0,80	-1,72	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		0,90	0,80	-1,44	
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	4,85		1,40	13,58	
		2	2	7,15		1,40	20,02	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		0,90	1,40	-2,52	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,15	1,40	-9,03	
	PALESTRA		2	15,00		3,50	105,00	
			2	24,00		3,50	168,00	
			2	2,40		1,40	6,72	
			1	12,00		1,40	16,80	
	<i>pilastr</i>		2	0,75		1,40	2,10	
			4	1,00		1,40	5,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	2,00	-3,60	
			-2		2,40	2,00	-9,60	
			-1		1,50	1,40	-2,10	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	2,00	-4,00	
			-4		2,20	2,60	-22,88	
			-1		4,00	1,80	-7,20	
			-2		9,00	3,00	-54,00	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	WC 13		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	AULA LINGUE		2	5,65		1,40	15,82	
			2	7,05		1,40	19,74	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA INFORMATICA		2	5,65		1,40	15,82	
			2	6,90		1,40	19,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA VIDEO		2	5,65		1,40	15,82	
			2	6,90		1,40	19,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	WC 11		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	WC 12		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	CORRIDOIO 5		1	18,90		1,40	26,46	
			3	2,40		1,40	10,08	
			1	5,60		1,40	7,84	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	1,40	-2,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,40	-5,60	
	CORRIDOIO 6		1	7,35		1,40	10,29	
	parapetto		1	7,35		1,50	11,03	
	CORRIDOIO 7		1	18,90		1,40	26,46	
			3	2,40		1,40	10,08	
			1	5,60		1,40	7,84	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	1,40	-1,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	1,40	-1,54	
			-6		0,80	1,40	-6,72	
	pilastrini		10	0,30		1,40	4,20	
			10	0,40		1,40	5,60	
	AULA 15		2	5,70		1,40	15,96	
			2	7,10		1,40	19,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA 16		2	5,70		1,40	15,96	
			1	6,90		1,40	9,66	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA 17		2	5,70		1,40	15,96	
			2	6,90		1,40	19,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	WC 14		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	BIDELLERIA		2	4,75		1,40	13,30	
			4	2,20		1,40	12,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,40	-6,02	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	WC 17		2	2,30		0,80	3,68	
			4	2,25		0,80	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72	
			-1		1,00	0,80	-0,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92	
	AULA 38		2	5,65		1,40	15,82	
			2	7,10		1,40	19,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA 39		2	5,65		1,40	15,82	
			2	6,90		1,40	19,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA 40		2	5,65		1,40	15,82	
			2	6,90		1,40	19,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	WC 15		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	WC 16		6	3,10		0,80	14,88	
			2	3,50		0,80	5,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	0,80	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-9		0,80	0,80	-5,76	
	CORRIDOIO 8		1	18,90		1,40	26,46	
			3	2,40		1,40	10,08	
			1	5,60		1,40	7,84	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	1,40	-2,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,40	-5,60	
	CORRIDOIO 9		1	7,35		1,40	10,29	
	parapetto		1	7,35		1,50	11,03	
	CORRIDOIO 10		1	18,90		1,40	26,46	
			3	2,40		1,40	10,08	
			1	5,60		1,40	7,84	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1	0,00	1,00	1,40	-1,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	1,40	-1,54	
			-6		0,80	1,40	-6,72	
	pilastrini		10	0,30		1,40	4,20	
			10	0,40		1,40	5,60	
	AULA 43		2	5,65		1,40	15,82	
			2	7,10		1,40	19,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12	
	AULA 44		2	5,65		1,40	15,82	
			1	6,90		1,40	9,66	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12		
	AULA 45		2	5,65		1,40	15,82		
			2	6,90		1,40	19,32		
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,40	-9,03		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12		
	WC 18		2	2,30		0,80	3,68		
			4	2,25		0,80	7,20		
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,80	-1,72		
			-1		1,00	0,80	-0,80		
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	0,80	-1,92		
	BIDELLERIA		2	4,75		1,40	13,30		
			4	2,20		1,40	12,32		
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,40	-6,02		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,40	-1,12		
SOFFITTATURA									
PIANO RIALZATO - INGRESSO									
	ATRIO 1		1	7,05	2,50		17,63		
			1	21,95	4,55		99,87		
	GUARDIOLA		1	7,05	2,50		17,63		
	ATRIO REFETTORIO		1	4,85	4,55		22,07		
PIANO RIALZATO - BLOCCO A									
	ATRIO 2 - (esagono)		1	7,25		6,25	135,94		
	disimpegno 1 - 2 - 3 - (trapezio)		1	7,55	8,05	2,60	20,28		
			1	7,55	6,55	2,60	18,33		
			1	7,55	8,25	2,60	20,54		
			1	9,85	7,15	2,40	20,40		
	SCALA 1		1	4,50	2,25		10,13		
	SALA PROFESSORI (trapezio)		1	7,20	4,45	4,45	25,92		
	(triangolo)		1	4,50		2,75	6,19		
			1	4,45		2,65	5,90		
	SEGRETERIA		1	4,75	2,25		10,69		
	(trapezio)		1	4,15	1,55	4,40	12,54		
	(triangolo)		1	2,85		4,75	6,77		
	wc		1	4,40	1,15		5,06		
	DIREZIONE		1	4,45	1,65		7,34		
	(trapezio)		1	2,55	1,45	5,85	11,70		
	(triangolo)		1	3,95	0,00	4,45	8,79		
PIANO RIALZATO - BLOCCO B									
	WC 5		1	4,50	2,45		11,03		
	AULA 4 / ARCHIVIO / BIBLIOTECA / AULA		1	21,40	5,75		123,05		
	WC 6 - 7 / RIPOSTIGLIO 1 - 2		1	7,45	4,70		35,02		
	ATRIO 3		1	9,35	7,45		69,66		
	CORRIDOIO 1 - 2	2	1	26,00	2,40		124,80		
	RIPOSTIGLIO		1	4,70	2,20		10,34		
	AULA 22 / AULA DISEGNO / AULA 25		1	21,40	5,75		123,05		
PIANO RIALZATO - BLOCCO C									
	AULA 31 / AULA SOSTEGNO / SALA		1	21,40	5,75		123,05		
	WC 8 - 9 / RIPOSTIGLIO 3 - 4		1	7,45	4,70		35,02		
	ATRIO4		1	9,30	7,45		69,29		
	CORRIDOIO 3 - 4	2	1	26,00	2,40		124,80		
	SERVIZIO PERSONALE		1	4,70	2,20		10,34		
	AULA LINGUE / AULA GIOCO / AULA 51		1	21,40	5,75		123,05		
	WC 10		1	4,50	2,45		11,03		
	INFERMERIA		1	5,85	2,35		13,75		
PALESTRA									
	ATRIO SPOGLIATOI		1	5,95	4,70		27,97		
	SPOGLIATOIO 1 - 2 / CORRIDOIO /		1	12,00	11,90		142,80		
	WC a - b - c - d		1	24,00	15,00		360,00		
	PALESTRA		1	24,00	15,00		360,00		

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	12,00	2,40		28,80	
	travi		6	24,00	0,30		43,20	
			2	12,00	0,70		16,80	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	WC13 - WC14	2	1	2,30	2,25		10,35	
	CORRIDOIO 5 - 7	2	1	18,90	2,40		90,72	
	CORRIDOIO 6		1	7,35	1,60		11,76	
	WC 11 - 12	2	1	7,15	3,10		44,33	
	AULA 15 / AULA 16 / AULA 17		1	21,30	5,70		121,41	
	BIDELLERIA		1	4,75	2,20		10,45	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	WC17 - WC18	2	1	2,30	2,25		10,35	
	CORRIDOIO 8 - 10	2	1	18,90	2,40		90,72	
	CORRIDOIO 9		1	7,35	1,60		11,76	
	WC 15 - 16	2	1	7,15	3,10		44,33	
	AULA 38 / AULA 39 / AULA 40		1	21,30	5,65		120,35	
	AULA 43 / AULA 44 / AULA 45		1	21,30	5,65		120,35	
	BIDELLERIA		1	4,75	2,20		10,45	
	mq						4.849,20	4,23
								20.512,12
5	Pitturazione di superfici interne, già preparate ed imprimate, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo smalto murale acrilico all'acqua, opere provvisionali incluse, inclusi oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
	PARETI							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO							
	ATRIO 1		2	21,95		1,60	70,24	
			2	2,50		1,60	8,00	
	pilastr		12	0,30		1,60	5,76	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,90	1,60	-1,44	
			-3		2,00	1,60	-9,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-10		2,15	0,60	-12,90	
	GUARDIOLA		2	4,75		1,60	15,20	
			2	2,15		1,60	6,88	
			2	2,50		1,60	8,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	1,60	-2,88	
			-1		0,90	1,60	-1,44	
	ATRIO REFETTORIO		2	4,85		1,60	15,52	
			1	4,55		1,60	7,28	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,90	1,60	-2,88	
			-1		1,40	2,60	-3,64	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	ATRIO 2		12	1,50		1,60	28,80	
			2	7,25		1,60	23,20	
	disimpegno 1 - 2 - 3		1	8,05		1,60	12,88	
			1	6,55		1,60	10,48	
			1	8,20		1,60	13,12	
			2	2,65		1,60	8,48	
	pilastr		4	0,30		1,60	1,92	
			4	0,40		1,60	2,56	
	SCALA 1		2	4,50		1,60	14,40	
			2	2,25		1,60	7,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	1,60	-5,12	
			-2		2,15	1,60	-6,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	0,60	-1,29	
	SALA PROFESSORI		1	7,10		1,60	11,36	
			1	5,25		1,60	8,40	
			1	7,20		1,60	11,52	
			1	4,50		1,60	7,20	
			1	2,75		1,60	4,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	1,60	-2,56	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,15	0,60	-5,16	
	SEGRETERIA		2	4,75		1,60	15,20	
			2	2,25		1,60	7,20	
			1	2,85		1,60	4,56	
			1	4,15		1,60	6,64	
			1	4,40		1,60	7,04	
			1	1,55		1,60	2,48	
	<i>a dedurre finestre</i>		-4		2,00	0,60	-4,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-4		0,80	1,60	-5,12	
			-3		0,80	1,60	-3,84	
	DIREZIONE		1	5,50		1,60	8,80	
			1	4,45		1,60	7,12	
			1	1,65		1,60	2,64	
			1	2,55		1,60	4,08	
			1	5,85		1,60	9,36	
			1	1,45		1,60	2,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,50	0,60	-1,50	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	AULA 4		2	5,75		1,60	18,40	
			2	7,25		1,60	23,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	ARCHIVIO		2	5,75		1,60	18,40	
			2	2,20		1,60	7,04	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,60	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	1,60	-2,56	
	BIBLIOTECA		2	5,75		1,60	18,40	
			2	4,70		1,60	15,04	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		4,70	1,60	-7,52	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA 6		2	5,75		1,60	18,40	
			2	7,00		1,60	22,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	RIPOSTIGLIO 1		2	3,45		1,60	11,04	
			2	1,50		1,60	4,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	RIPOSTIGLIO 2		2	3,70		1,60	11,84	
			2	1,50		1,60	4,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	ATRIO 3 E SCALA 2		2	7,45		1,60	104,30	
			2	4,40		1,60	14,08	
		2	1	1,10		1,40	3,08	
		2	1	1,35		1,40	3,78	
		2	1	2,40		1,40	6,72	
		2	1	2,30		1,40	6,44	
	pilastrì		4	0,30		1,60	1,92	
			4	0,40		1,60	2,56	
	CORRIDOIO 1		1	25,60		1,60	40,96	
			1	2,40		1,60	3,84	
			1	7,25		1,60	11,60	
			1	9,65		1,60	15,44	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
			-2		1,00	1,60	-3,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	1,60	-7,68	
	CORRIDOIO 2		1	25,60		1,60	40,96	
			1	2,40		1,60	3,84	
			1	7,25		1,60	11,60	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	11,45		1,60	18,32	
			1	9,65		1,60	15,44	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
			-2		1,00	1,60	-3,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		2,70	1,60	-4,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,60	-6,40	
	RIPOSTIGLIO		2	4,70		1,60	15,04	
			4	2,20		1,60	14,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,60	-6,88	
	<i>a dedurre porte</i>		-3		0,80	1,60	-3,84	
	AULA 22		2	5,75		1,60	18,40	
			2	7,15		1,60	22,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA DISEGNO		2	5,75		1,60	18,40	
			1	6,95		1,60	11,12	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	AULA 25		2	5,75		1,60	18,40	
			2	6,95		1,60	22,24	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO C							
	AULA 31		2	5,75		1,60	18,40	
			2	7,25		1,60	23,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA SOSTEGNO		2	5,75		1,60	18,40	
			2	3,45		8,60	59,34	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,60	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		0,80	1,60	-2,56	
	SALA LETTURA		2	5,75		1,60	18,40	
			2	3,45		1,60	11,04	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,60	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA 33		2	5,75		1,60	18,40	
			2	7,00		1,60	22,40	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	RIPOSTIGLIO 3		2	3,45		1,60	11,04	
			2	1,50		1,60	4,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	RIPOSTIGLIO 4		2	3,70		1,60	11,84	
			2	1,50		1,60	4,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	ATRIO 4 E SCALA 3		2	7,45		1,60	23,84	
			2	4,40		1,60	14,08	
		2	1	1,10		1,40	3,08	
		2	1	1,35		1,40	3,78	
		2	1	2,40		1,40	6,72	
		2	1	2,30		1,40	6,44	
	pilastrini		4	0,30		1,60	1,92	
			4	0,40		1,60	2,56	
	CORRIDOIO 3		1	25,60		1,60	40,96	
			1	2,40		1,60	3,84	
			1	7,25		1,60	11,60	
			1	9,65		1,60	15,44	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
			-1		1,00	1,60	-1,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-6		0,80	1,60	-7,68	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	CORRIDOIO 4		1	25,60		1,60	40,96	
			1	2,40		1,60	3,84	
			1	7,25		1,60	11,60	
			1	11,45		1,60	18,32	
			1	9,65		1,60	15,44	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
			-2		1,00	1,60	-3,20	
			-1		2,70	1,60	-4,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,60	-6,40	
	AULA LINGUE		2	5,75		1,60	18,40	
			2	7,25		1,60	23,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA GIOCO		2	5,75		1,60	18,40	
			1	6,95		1,60	11,12	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	AULA 51		2	5,75		1,60	18,40	
			1	7,25		1,60	11,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	INFERMERIA		2	5,85	0,00	1,60	18,72	
			2	2,35	0,00	1,60	7,52	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,15	1,60	-3,44	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	PALESTRA							
	ATRIO SPOGLIATOIO		2	5,95		1,60	19,04	
			1	4,70		1,60	7,52	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,40	1,60	-2,24	
			-2		1,50	1,60	-4,80	
			-1		0,90	1,60	-1,44	
	CORRIDOIO		2	2,15		1,60	6,88	
			2	11,90		1,60	38,08	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		1,50	1,60	-4,80	
			-4		0,90	1,60	-5,76	
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	4,85		1,60	15,52	
		2	2	7,15		1,60	22,88	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		0,90	1,60	-2,88	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,15	1,60	-10,32	
	PALESTRA		2	15,00		3,00	90,00	
			2	24,00		3,00	144,00	
			2	2,40		1,60	7,68	
			1	12,00		1,60	19,20	
	<i>pilastr</i>		2	0,75		1,60	2,40	
			4	1,00		1,60	6,40	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,80	3,00	-5,40	
			-2		2,40	3,00	-14,40	
			-1		1,50	1,60	-2,40	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	AULA LINGUE		2	5,65		1,60	18,08	
			2	7,05		1,60	22,56	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA INFORMATICA		2	5,65		1,60	18,08	
			2	6,90		1,60	22,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA VIDEO		2	5,65		1,60	18,08	
			2	6,90		1,60	22,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	CORRIDOIO 5		1	18,90		1,60	30,24	
			3	2,40		1,60	11,52	
			1	5,60		1,60	8,96	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	1,60	-3,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,60	-6,40	
	CORRIDOIO 6		1	7,35		1,60	11,76	
	parapetto		1	7,35		1,50	11,03	
	CORRIDOIO 7		1	18,90		1,60	30,24	
			3	2,40		1,60	11,52	
			1	5,60		1,60	8,96	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	1,60	-1,60	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	1,60	-1,76	
			-6		0,80	1,60	-7,68	
	pilastrini		10	0,30		1,60	4,80	
			10	0,40		1,60	6,40	
	AULA 15		2	5,70		1,60	18,24	
			2	7,10		1,60	22,72	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA 16		2	5,70		1,60	18,24	
			1	6,90		1,60	11,04	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA 17		2	5,70		1,60	18,24	
			2	6,90		1,60	22,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	BIDELLERIA		2	4,75		1,60	15,20	
			4	2,20		1,60	14,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,60	-6,88	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	AULA 38		2	5,65		1,60	18,08	
			2	7,10		1,60	22,72	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA 39		2	5,65		1,60	18,08	
			2	6,90		1,60	22,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	AULA 40		2	5,65		1,60	18,08	
			2	6,90		1,60	22,08	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28	
	CORRIDOIO 8		1	18,90		1,60	30,24	
			3	2,40		1,60	11,52	
			1	5,60		1,60	8,96	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		1,00	1,60	-3,20	
	<i>a dedurre porte</i>		-5		0,80	1,60	-6,40	
	CORRIDOIO 9		1	7,35		1,60	11,76	
			1	7,35		1,50	11,03	
	CORRIDOIO 10		1	18,90		1,60	30,24	
			3	2,40		1,60	11,52	
			1	5,60		1,60	8,96	
	parapetto		1	8,20		1,50	12,30	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		1,00	1,60	-1,60	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
	<i>a dedurre porte</i>		-1		1,10	1,60	-1,76		
			-6		0,80	1,60	-7,68		
	pilastrini		10	0,30		1,60	4,80		
			10	0,40		1,60	6,40		
	AULA 43		2	5,65		1,60	18,08		
			2	7,10		1,60	22,72		
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28		
	AULA 44		2	5,65		1,60	18,08		
			1	6,90		1,60	11,04		
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28		
	AULA 45		2	5,65		1,60	18,08		
			2	6,90		1,60	22,08		
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,15	1,60	-10,32		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28		
	BIDELLERIA		2	4,75		1,60	15,20		
			4	2,20		1,60	14,08		
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,15	1,60	-6,88		
	<i>a dedurre porte</i>		-1		0,80	1,60	-1,28		
	mq						2.223,12	8,78	19.507,88
6	Nolo trabattello leggero, secondo norme vigenti, per tutta la durata dei lavori, esclusi pratica e C.O.S.A.P., altezza fino a 8 m (ivi inclusi i vani scala), compreso trasporto montaggio, movimentazione nei locali e smontaggio								
			90				90,00		
	gg						90,00	22,95	2.065,50
TOTALE OPERE SCUOLA MANZONI									70.834,35

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
<p>N.B.: Tutte le lavorazioni si intendono comprese e compensate delle opere necessarie per la completa realizzazione dell'opera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protezione della pavimentazione con idonei teli, di paraspigoli, zoccolini, appendiabiti a muro, fasce da disegno, lavagne e lavagne multimediali, cartellonistica, segnaletica, canaline e tubazioni impiantistiche esterne alle muratura, veneziane, tende e calofiferi presenti nei locali; - la movimentazione/smontaggio degli arredi (quali armadi, sedie, scrivanie, mensole) che impediscono il completo svolgimento delle lavorazioni e delle attrezzature mobili (estintori, fotocopiatrici, macchine di bibite e bevande etc) e attrezzature sportive; successiva ricollocazione/montaggio degli stessi a lavori ultimati. Lavori non computabili ma necessari per la completa realizzazione dell'opera. 									
SCUOLA SECONDARIA TOSI									
1	Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente, opere provvisoriale incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro								
PARETI									
PIANO RIALZATO - INGRESSO / SEGRETERIA / PRESIDENZA									
	INGRESSO		1	2,40		3,00	7,20		
			2	2,70		3,00	16,20		
	ripostiglio		2	2,75		3,00	16,50		
			2	2,50		3,00	15,00		
	SCALA 3 - 4	2	2	5,70		3,90	88,92		
			2	2,40		3,90	37,44		
	pilastrini	8	4		0,30	3,00	28,80		
	<i>a dedurre porte</i>		-2			2,00	3,00	-12,00	
	SCALA SUD - NORD	2	2	5,75		6,00	138,00		
			2	1,25		6,00	15,00		
	sottoscala	2	3	1,50	1,50		13,50		
	lato auditorium	2	1	10,00		3,00	60,00		
	PRESIDENZA		4	5,30		3,00	63,60		
			2	6,90		3,00	41,40		
			2	2,60		3,00	15,60		
	WC - anti wc		4	4,90		0,80	15,68		
			2	4,60		3,00	27,60		
			2	2,60		3,00	15,60		
			4	2,60		0,80	8,32		
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,40	0,80	-3,84		
	ECONOMATO - SEGRETERIA 1	2	2	5,30		3,00	63,60		
			2	6,90		3,00	82,80		
	SEGRETERIA 2		2	5,10		3,00	30,60		
			2	6,90		3,00	41,40		
	CORRIDOIO		1	16,20		3,00	48,60		
			1	8,10		3,00	24,30		
			1	2,60		3,00	7,80		
	<i>a dedurre finestre</i>		-14		2,40	1,80	-60,48		
PIANO RIALZATO - BLOCCO A									
	CORRIDOIO 3		2	24,30		3,00	145,80		
			1	2,60		3,00	7,80		
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56		
	SCALA 1 - 2	2	2	5,70		3,90	88,92		
			2	2,40		3,90	18,72		
	<i>a dedurre porte</i>		-2		2,00	3,00	-12,00		
	CORRIDOIO 2		2	17,00		3,00	102,00		
	SCALA EST		2	5,75		6,00	69,00		
			1	1,25		6,00	7,50		
	sottoscala	2	3	1,50	1,50		13,50		
	lato auditorium		1	10,00		3,00	30,00		
	BLOCCO WC 1		2	4,60		0,80	14,72		
			2	4	2,85	0,80	18,24		
			2	8	5,10	0,80	65,28		
	<i>a dedurre finestre</i>		2	-3	2,00	0,80	-9,60		

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	CORRIDOIO 1		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	CORRIDOIO 4		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-5		2,40	1,80	-21,60	
	SCALA 4 - 5	2	2	5,70		3,90	88,92	
		2	1	2,40		3,90	18,72	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		2,00	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 5		2	17,00		3,00	102,00	
	SCALA 7 - 8	2	2	3,25		3,90	50,70	
		2	2	2,60		3,90	40,56	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		2,00	3,00	-24,00	
	BLOCCO WC 2	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 6		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-5		2,40	1,80	-21,60	
	PALESTRA							
	SCALA a - b	2	2	2,70		6,00	64,80	
		2	2	5,10		6,00	122,40	
	CORRIDOIO		2	32,60		3,00	195,60	
			2	3,00		3,00	18,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		2,80	2,80	-7,84	
	WC a - b	2	6	2,50		1,00	30,00	
		2	2	5,10		1,00	20,40	
		2	2	3,00		1,00	12,00	
		2	8	1,10		1,00	17,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-2		2,40	1,00	-9,60	
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	8,20		3,00	98,40	
		2	2	5,55		3,00	66,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,40	1,00	-4,80	
	PALESTRA		2	21,00		9,25	388,50	
			2	48,30		9,25	893,55	
	<i>travi</i>	9	2	21,00		2,00	756,00	
		9	1	21,00	0,30		56,70	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		6,20	3,00	-18,60	
			-2		4,10	3,00	-24,60	
			-2		2,20	3,00	-13,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-54		2,40	1,00	-129,60	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							
	CORRIDOIO 9		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	CORRIDOIO 8		2	33,20		3,00	199,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,40	1,80	-12,96	
	BLOCCO WC 3	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 7		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	CORRIDOIO 14		1	17,00		3,00	51,00	
			1	11,70		3,00	35,10	
			2	2,70		3,00	16,20	
			2	2,65		3,00	15,90	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	WC 5 - 6	2	2	5,35		0,80	17,12	
		2	6	2,40		0,80	23,04	
	pilastr	2	4		0,30	3,00	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,40	0,80	-3,84	
	SCALA SUD - NORD (lato auditorium)	2	1	10,00		3,00	60,00	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-2		2,40	1,80	-17,28	
	LABORATORIO ARTISTICO - SCIENZE	2	1	10,60		3,00	63,60	
		2	1	8,60		3,00	51,60	
	pilastr	3	4		0,30	3,00	10,80	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		10,60	1,80	-38,16	
		2	-1		8,60	1,80	-30,96	
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA VIDEO	4	2	8,00		3,00	192,00	
		6	2	6,90		3,00	248,40	
		2	2	2,60		3,00	31,20	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-7		2,40	1,80	-60,48	
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	2	9,30		3,00	111,60	
		2	4	2,80		3,00	67,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,80	1,80	-5,04	
	BIBLIOTECA	2	2	8,90		3,00	53,40	
		2	2	5,15		3,00	30,90	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		5,15	1,80	-9,27	
	LABORATORIO TECNICO	2	2	11,20		3,00	67,20	
		2	2	8,90		3,00	53,40	
	pilastr	2	4		0,30	3,00	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		11,20	1,80	-20,16	
	LABORATORIO INFORMATICO	2	2	16,50		3,00	99,00	
		2	2	5,10		3,00	30,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		5,30	1,80	-28,62	
	CORRIDOIO 13 -15	2	1	16,15		3,00	96,90	
		2	1	24,50		3,00	147,00	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-4		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	CORRIDOIO 10	2	2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	CORRIDOIO 11	2	2	33,20		3,00	199,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,40	1,80	-12,96	
	BLOCCO WC 4	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 12		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	SOFFITTATURA							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO / SEGRETERIA / PRESIDENZA							
	INGRESSO		1	16,70	8,10		135,27	
	SCALA 3 - 4	2	1	10,75	2,40		51,60	
	SCALA SUD - NORD (triangolo)	2	1	10,00		7,00	70,00	
	ripostiglio		1	2,75	2,50		6,88	
	PRESIDENZA / WC / ECONOMATO / SEGRETERIE / CORRIDOIO		1	24,00	9,60		230,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	LABORATORIO MUSICA / AULE							
	SOSTEGNO / CORRIDOIO 3		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 2 / SCALA 2 - 3		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 1		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 1 - 2 - 3 / CORRIDOIO 1		1	24,30	9,60		233,28	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	SCALA EST (triangolo)		1	10,00		7,00	35,00	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	AULE C.P.T. 1 - 2 / LABORATORIO LINGUISTICO		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 5 / SCALA 4 - 5		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 2		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 4 - 5 - 6 / CORRIDOIO 4		1	24,30	9,60		233,28	
	SCALA 7 - 8	2	1	2,24	2,40		10,75	
	PALESTRA							
	SCALA a - b		2	2,70	5,10		27,54	
	SPOGLIATOIO 1 - 2 / WC a - b		1	16,40	8,20		134,48	
	CORRIDOIO		1	32,60	3,00		97,80	
	PALESTRA		1	21,00	48,30		1014,30	
	<i>travi</i>	9	2	21,00		2,00	756,00	
		9	1	21,00	0,30		56,70	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							
	AULA 10 - 11 - 12 / CORRIDOIO 9		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 8		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 3		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 7 - 8 - 9 / CORRIDOIO 7		1	24,30	9,60		233,28	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	1	9,30	2,80		52,08	
	LABORATORIO SCIENZE / ARTISTICA	2	1	9,30	8,60		159,96	
	WC 5 - 6	2	1	5,35	2,40		25,68	
	CORRIDOIO 13 - 15	2	1	21,60	2,70		116,64	
	BIBLIOTECA / LABORATORIO TECNICO /		1	16,40	8,90		145,96	
	LABORATORIO INFORMATICO /		1	17,00	10,50		178,50	
	CORRIDOIO 14		1	17,00	10,50		178,50	
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA VIDEO / AULE	2	1	18,80	6,90		259,44	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	AULA 13 - 14 - 15 / CORRIDOIO 10		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 11		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 4		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 16 - 17 - 18 / CORRIDOIO 12		1	24,30	9,60		233,28	
	mq						13.098,56	0,90
								11.788,70
2	Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco mediante l'utilizzo di spatole e/o raschietti e/o attrezzature a mezzo fiamma per parti difficilmente asportabili; complessa stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate con stucco emulsionato; comprese opere provvisionali							
	calcolata in percentuale del 30% sulla superficie totale						3.929,57	
	mq						3.929,57	3,65
								14.323,27
3	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature a base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato), opere provvisionali incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
	PARETI							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO / SEGRETERIA / PRESIDENZA							
	INGRESSO		1	2,40		3,00	7,20	
			2	2,70		3,00	16,20	
	ripostiglio		2	2,75		3,00	16,50	
			2	2,50		3,00	15,00	
	SCALA 3 - 4	2	2	5,70		3,90	88,92	
		2	2	2,40		3,90	37,44	
	pilastrini	8	4		0,30	3,00	28,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		2,00	3,00	-12,00	
	SCALA SUD - NORD	2	2	5,75		6,00	138,00	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
		2	1	1,25		6,00	15,00	
	sottoscala	2	3	1,50	1,50		13,50	
	lato auditorium	2	1	10,00		3,00	60,00	
	PRESIDENZA		4	5,30		3,00	63,60	
			2	6,90		3,00	41,40	
			2	2,60		3,00	15,60	
	WC - anti wc		4	4,90		0,80	15,68	
			2	4,60		3,00	27,60	
			2	2,60		3,00	15,60	
			4	2,60		0,80	8,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,40	0,80	-3,84	
	ECONOMATO - SEGRETERIA 1	2	2	5,30		3,00	63,60	
		2	2	6,90		3,00	82,80	
	SEGRETERIA 2		2	5,10		3,00	30,60	
			2	6,90		3,00	41,40	
	CORRIDOIO		1	16,20		3,00	48,60	
			1	8,10		3,00	24,30	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-14		2,40	1,80	-60,48	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	CORRIDOIO 3		2	24,30	0,00	3,00	145,80	
			1	2,60	0,00	3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	SCALA 1 - 2	2	2	5,70		3,90	88,92	
		2	1	2,40		3,90	18,72	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		2,00	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 2		2	17,00		3,00	102,00	
	SCALA EST		2	5,75		6,00	69,00	
			1	1,25		6,00	7,50	
	sottoscala	2	3	1,50	1,50	0,00	13,50	
	lato auditorium		1	10,00		3,00	30,00	
	BLOCCO WC 1	2	2	4,60		0,80	14,72	
			2	4	2,85	0,80	18,24	
			2	8	5,10	0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 1		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	CORRIDOIO 4		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-5		2,40	1,80	-21,60	
	SCALA 4 - 5	2	2	5,70	0,00	3,90	88,92	
		2	1	2,40	0,00	3,90	18,72	
	<i>a dedurre porte</i>		-2	0,00	2,00	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 5		2	17,00		3,00	102,00	
	SCALA 7 - 8	2	2	3,25		3,90	50,70	
			2	2,60		3,90	40,56	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		2,00	3,00	-24,00	
	BLOCCO WC 2	2	2	4,60		0,80	14,72	
			2	4	2,85	0,80	18,24	
			2	8	5,10	0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 6		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-5		2,40	1,80	-21,60	
	PALESTRA							
	SCALA a - b	2	2	2,70		6,00	64,80	
		2	2	5,10		6,00	122,40	
	CORRIDOIO		2	32,60		3,00	195,60	
			2	3,00		3,00	18,00	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre porte</i>		-1		2,80	2,80	-7,84	
	WC a - b	2	6	2,50		1,00	30,00	
		2	2	5,10		1,00	20,40	
		2	2	3,00		1,00	12,00	
		2	8	1,10		1,00	17,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-2		2,40	1,00	-9,60	
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	8,20		3,00	98,40	
		2	2	5,55		3,00	66,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,40	1,00	-4,80	
	PALESTRA		2	21,00		9,25	388,50	
			2	48,30		9,25	893,55	
	<i>travi</i>	9	2	21,00		2,00	756,00	
		9	1	21,00	0,30		56,70	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		6,20	3,00	-18,60	
			-2		4,10	3,00	-24,60	
			-2		2,20	3,00	-13,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-54		2,40	1,00	-129,60	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							
	CORRIDOIO 9		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	CORRIDOIO 8		2	33,20		3,00	199,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,40	1,80	-12,96	
	BLOCCO WC 3	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 7		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	CORRIDOIO 14		1	17,00		3,00	51,00	
			1	11,70		3,00	35,10	
			2	2,70		3,00	16,20	
			2	2,65		3,00	15,90	
	WC 5 - 6	2	2	5,35		0,80	17,12	
		2	6	2,40		0,80	23,04	
	<i>pilastr</i>	2	4		0,30	3,00	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,40	0,80	-3,84	
	SCALA SUD - NORD (lato auditorium)	2	1	10,00		3,00	60,00	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-2		2,40	1,80	-17,28	
	LABORATORIO ARTISTICO - SCIENZE	2	1	10,60		3,00	63,60	
		2	1	8,60		3,00	51,60	
	<i>pilastr</i>	3	4		0,30	3,00	10,80	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		10,60	1,80	-38,16	
		2	-1		8,60	1,80	-30,96	
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA VIDEO	4	2	8,00		3,00	192,00	
		6	2	6,90		3,00	248,40	
		2	2	2,60		3,00	31,20	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-7		2,40	1,80	-60,48	
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	2	9,30		3,00	111,60	
		2	4	2,80		3,00	67,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,80	1,80	-5,04	
	BIBLIOTECA		2	8,90		3,00	53,40	
			2	5,15		3,00	30,90	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		5,15	1,80	-9,27	
	LABORATORIO TECNICO		2	11,20		3,00	67,20	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			2	8,90		3,00	53,40	
	pilastrì	2	4		0,30	3,00	7,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		11,20	1,80	-20,16	
	LABORATORIO INFORMATICO		2	16,50		3,00	99,00	
			2	5,10		3,00	30,60	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		5,30	1,80	-28,62	
	CORRIDOIO 13 -15	2	1	16,15		3,00	96,90	
			2	1	24,50	3,00	147,00	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-4		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	CORRIDOIO 10		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	CORRIDOIO 11		2	33,20		3,00	199,20	
	BLOCCO WC 4	2	2	4,60		0,80	14,72	
			2	4	2,85	0,80	18,24	
			2	8	5,10	0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	CORRIDOIO 12		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	SOFFITTATURA							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO / SEGRETERIA / PRESIDENZA							
	INGRESSO		1	16,70	8,10		135,27	
	SCALA 3 - 4	2	1	10,75	2,40		51,60	
	SCALA SUD - NORD (triangolo)	2	1	10,00		7,00	70,00	
	ripostiglio		1	2,75	2,50		6,88	
	PRESIDENZA / WC / ECONOMATO / SEGRETERIE / CORRIDOIO		1	24,00	9,60		230,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	LABORATORIO MUSICA / AULE SOSTEGNO / CORRIDOIO 3		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 2 / SCALA 2 - 3		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 1		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 1 - 2 - 3 / CORRIDOIO 1		1	24,30	9,60		233,28	
	SCALA EST (triangolo)		1	10,00		7,00	35,00	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	AULE C.P.T. 1 - 2 / LABORATORIO LINGUISTICO		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 5 / SCALA 4 - 5		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 2		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 4 - 5 - 6 / CORRIDOIO 4		1	24,30	9,60		233,28	
	SCALA 7 - 8	2	1	2,24	2,40		10,75	
	PALESTRA							
	SCALA a - b	2	2	2,70	5,10		27,54	
	SPOGLIATOIO 1 - 2 / WC a - b		1	16,40	8,20		134,48	
	CORRIDOIO		1	32,60	3,00		97,80	
			1	21,00	48,30		1014,30	
	<i>travi</i>	9	2	21,00		2,00	756,00	
		9	1	21,00	0,30		56,70	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							
	AULA 10 - 11 - 12 / CORRIDOIO 9		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 8		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 3		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 7 - 8 - 9 / CORRIDOIO 7		1	24,30	9,60		233,28	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	1	9,30	2,80		52,08	
	LABORATORIO SCIENZE / ARTISTICA	2	1	9,30	8,60		159,96	
	WC 5 - 6	2	1	5,35	2,40		25,68	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	CORRIDOIO 13 - 15	2	1	21,60	2,70		116,64	
	BIBLIOTECA / LABORATORIO TECNICO /		1	16,40	8,90		145,96	
	LABORATORIO INFORMATICO /							
	CORRIDOIO 14		1	17,00	10,50		178,50	
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA	2	1	18,80	6,90		259,44	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	AULA 13 - 14 - 15 / CORRIDOIO 10		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 11		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 4		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 16 - 17 - 18 / CORRIDOIO 12		1	24,30	9,60		233,28	
	mq						13.111,52	1,89
								24.780,77
4	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura a base di resine acriliche, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate, opere provvisoriale incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
	PARETI							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO /							
	SEGRETERIA / PRESIDENZA							
	INGRESSO - ripostiglio		2	2,75		3,00	16,50	
			2	2,50		3,00	15,00	
	SCALA SUD - NORD sottoscala	2	3	1,50	1,50		13,50	
	PRESIDENZA		4	5,30		1,20	25,44	
			2	6,90		1,20	16,56	
			2	2,60		1,20	6,24	
	WC - anti wc		4	4,90		0,80	15,68	
			2	4,60		1,20	11,04	
			2	2,60		1,20	6,24	
			4	2,60		0,80	8,32	
	<i>a dedurre finestre</i>		-2		2,40	0,80	-3,84	
	ECONOMATO - SEGRETERIA 1	2	2	5,30		1,20	25,44	
		2	2	6,90		1,20	33,12	
	SEGRETERIA 2		2	5,10		1,20	12,24	
			2	6,90		1,20	16,56	
	<i>a dedurre finestre</i>		-11		2,40	1,20	-31,68	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	SCALA EST sottoscala	2	3	1,50	1,50		13,50	
	BLOCCO WC 1	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-5,80	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	BLOCCO WC 2	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	PALESTRA							
	WC a - b	2	6	2,50		1,00	30,00	
		2	2	5,10		1,00	20,40	
		2	2	3,00		1,00	12,00	
		2	8	1,10		1,00	17,60	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-2		2,40	1,00		
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	8,20		1,50	49,20	
		2	2	5,55		1,50	33,30	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,40	1,00		
	PALESTRA		2	21,00		6,25	262,50	
			2	48,30		6,25	603,75	
	<i>travi</i>	9	2	21,00		2,00	756,00	
		9	1	21,00	0,30		56,70	
	<i>a dedurre finestre</i>		-54		2,40	1,00	-129,60	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	BLOCCO WC 3	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	WC 5 - 6	2	2	5,35		0,80	17,12	
		2	6	2,40		0,80	23,04	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		2,40	0,80	-3,84	
	LABORATORIO ARTISTICO - SCIENZE	2	1	10,60		1,20	25,44	
		2	1	8,60		1,20	20,64	
	pilastr	3	4		0,30	1,20	4,32	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		10,60	1,20	-25,44	
		2	-1		8,60	1,20	-20,64	
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA VIDEO	4	2	8,00		1,20	76,80	
		6	2	6,90		1,20	99,36	
		2	2	2,60		1,20	12,48	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-7		2,40	1,20	-40,32	
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	2	9,30		1,20	44,64	
		2	4	2,80		1,20	26,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,80	1,20	-3,36	
	BIBLIOTECA	2	2	8,90		1,20	21,36	
		2	2	5,15		1,20	12,36	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		5,15	1,20	-6,18	
	LABORATORIO TECNICO	2	2	11,20		1,20	26,88	
		2	2	8,90		1,20	21,36	
	pilastr	2	4		0,30	1,20	2,88	
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		11,20	1,20	-13,44	
	LABORATORIO INFORMATICO	2	2	16,50		1,20	39,60	
		2	2	5,10		1,20	12,24	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		5,30	1,20	-19,08	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	BLOCCO WC 4	2	2	4,60		0,80	14,72	
		2	4	2,85		0,80	18,24	
		2	8	5,10		0,80	65,28	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-3		2,00	0,80	-9,60	
	SOFFITTATURA							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO / SEGRETERIA / PRESIDENZA							
	INGRESSO		1	16,70	8,10		135,27	
	SCALA 3 - 4	2	1	10,75	2,40		51,60	
	SCALA SUD - NORD (triangolo)	2	1	10,00		7,00	70,00	
	ripostiglio		1	2,75	2,50		6,88	
	PRESIDENZA / WC / ECONOMATO / SEGRETERIE / CORRIDOIO		1	24,00	9,60		230,40	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	LABORATORIO MUSICA / AULE SOSTEGNO / CORRIDOIO 3		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 2 / SCALA 2 - 3		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 1		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 1 - 2 - 3 / CORRIDOIO 1		1	24,30	9,60		233,28	
	SCALA EST (triangolo)		1	10,00		7,00	35,00	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	AULE C.P.T. 1 - 2 / LABORATORIO LINGUISTICO		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 5 / SCALA 4 - 5		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 2		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 4 - 5 - 6 / CORRIDOIO 4		1	24,30	9,60		233,28	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	SCALA 7 - 8	2	1	2,24	2,40		10,75	
	PALESTRA							
	SCALA a - b		2	2,70	5,10		27,54	
	SPOGLIATOIO 1 - 2 / WC a - b		1	16,40	8,20		134,48	
	CORRIDOIO		1	32,60	3,00		97,80	
			1	21,00	48,30		1014,30	
	<i>travi</i>	9	2	21,00		2,00	756,00	
		9	1	21,00	0,30		56,70	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							
	AULA 10 - 11 - 12 / CORRIDOIO 9		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 8		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 3		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 7 - 8 - 9 / CORRIDOIO 7		1	24,30	9,60		233,28	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	1	9,30	2,80		52,08	
	LABORATORIO SCIENZE / ARTISTICA	2	1	9,30	8,60		159,96	
	WC 5 - 6	2	1	5,35	2,40		25,68	
	CORRIDOIO 13 - 15	2	1	21,60	2,70		116,64	
	BIBLIOTECA / LABORATORIO TECNICO / LABORATORIO INFORMATICO / CORRIDOIO 14		1	16,40	8,90		145,96	
			1	17,00	10,50		178,50	
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA	2	1	18,80	6,90		259,44	
	PIANO PRIMO - BLOCCO E							
	AULA 13 - 14 - 15 / CORRIDOIO 10		1	24,30	9,60		233,28	
	CORRIDOIO 11		1	33,20	2,60		86,32	
	BLOCCO WC 4		1	17,00	5,10		86,70	
	AULA 16 - 17 - 18 / CORRIDOIO 12		1	24,30	9,60		233,28	
	mq						8.748,47	4,23
								37.006,02
5	Pitturazione di superfici interne, già preparate ed imprimate, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo smalto murale acrilico all'acqua, opere provvisionali incluse, inclusi oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
	PARETI							
	PIANO RIALZATO - INGRESSO / SEGRETERIA / PRESIDENZA							
	INGRESSO		1	2,40		3,00	7,20	
			2	2,70		3,00	16,20	
	SCALA 3 - 4	2	2	5,70		3,90	88,92	
		2	2	2,40		3,90	37,44	
	<i>pilastr</i>	8	4		0,30	3,00	28,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		2,00	3,00	-12,00	
	SCALA SUD - NORD	2	2	5,75		6,00	138,00	
		2	1	1,25		6,00	15,00	
	<i>lato auditorium</i>	2	1	10,00		3,00	60,00	
	PRESIDENZA		4	5,30		1,80	38,16	
			2	6,90		1,80	24,84	
			2	2,60		1,80	9,36	
	ECONOMATO - SEGRETERIA 1	2	2	5,30		1,80	38,16	
		2	2	6,90		1,80	49,68	
	SEGRETERIA 2		2	5,10		1,80	18,36	
			2	6,90		1,80	24,84	
	CORRIDOIO		1	16,20		3,00	48,60	
			1	8,10		3,00	24,30	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-11		2,40	0,60	-15,84	
			-3		1,40	1,80	-7,56	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO A							
	CORRIDOIO 3		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	SCALA 1 - 2	2	2	5,70		3,90	88,92	
		2	1	2,40		3,90	18,72	
	<i>a dedurre porte</i>		-2		2,00	3,00	-12,00	
	CORRIDOIO 2		2	17,00		3,00	102,00	
	SCALA EST		2	5,75		6,00	69,00	
			1	1,25		6,00	7,50	
	lato auditorium		1	10,00		3,00	30,00	
	CORRIDOIO 1		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO RIALZATO - BLOCCO B							
	CORRIDOIO 4		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-5		2,40	1,80	-21,60	
	SCALA 4 - 5	2	2	5,70		3,90	88,92	
		2	1	2,40		3,90	18,72	
	<i>a dedurre porte</i>		-2	0,00	2,00	3,00	0,00	
	CORRIDOIO 5		2	17,00		3,00	102,00	
	SCALA 7 - 8	2	2	3,25		3,90	50,70	
		2	2	2,60		3,90	40,56	
	<i>a dedurre porte</i>	2	-2		2,00	3,00	-24,00	
	CORRIDOIO 6		2	24,30		3,00	145,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-5		2,40	1,80	-21,60	
	PALESTRA							
	SCALA a - b	2	2	2,70		6,00	64,80	
		2	2	5,10		6,00	122,40	
	CORRIDOIO		2	32,60		3,00	195,60	
			2	3,00		3,00	18,00	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		2,80	2,80	-7,84	
	SPOGLIATOIO 1 - 2	2	2	8,20		1,50	49,20	
		2	2	5,55		1,50	33,30	
	PALESTRA		2	21,00		3,00	126,00	
			2	48,30		3,00	289,80	
	<i>a dedurre porte</i>		-1		6,20	3,00	-18,60	
			-2		4,10	3,00	-24,60	
			-2		2,20	3,00	-13,20	
	PIANO PRIMO - BLOCCO C							
	CORRIDOIO 9		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	CORRIDOIO 8		2	33,20		3,00	199,20	
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		2,40	1,80	-12,96	
	CORRIDOIO 7		2	24,30		3,00	145,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56	
	PIANO PRIMO - BLOCCO D							
	CORRIDOIO 14		1	17,00		3,00	51,00	
			1	11,70		3,00	35,10	
			2	2,70		3,00	16,20	
			2	2,65		3,00	15,90	
	pilastr	2	4		0,30	3,00	2,40	
	SCALA SUD - NORD (lato auditorium)	2	1	10,00		3,00	60,00	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-2		2,40	1,80	-17,28	
	LABORATORIO ARTISTICO - SCIENZE	2	1	10,60		1,80	38,16	
		2	1	8,60		1,80	30,96	
	pilastr	3	4		0,30	1,80	6,48	
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-1		10,60	0,60	-12,72	
		2	-1		8,60	0,60	-10,32	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	
			n°	lungh.	largh.				alt.
	LABORATORIO INFORMATICO / AULA VIDEO	4	2	8,00		1,80	115,20		
		6	2	6,90		1,80	149,04		
		2	2	2,60		1,80	18,72		
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-7		2,40	0,60	-20,16		
	LABORATORIO FOTOGRAFIA / RIPOSTIGLIO	2	2	9,30		1,80	66,96		
		2	4	2,80		1,80	40,32		
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		2,80	0,60	-1,68		
	BIBLIOTECA	2	2	8,90		1,80	32,04		
		2	2	5,15		1,80	18,54		
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		5,15	0,60	-3,09		
	LABORATORIO TECNICO	2	2	11,20		1,80	40,32		
		2	2	8,90		1,80	32,04		
	pilastr	2	4		0,30	1,80	4,32		
	<i>a dedurre finestre</i>		-1		11,20	0,60	-6,72		
	LABORATORIO INFORMATICO	2	2	16,50		1,80	59,40		
		2	2	5,10		1,80	18,36		
	<i>a dedurre finestre</i>		-3		5,30	0,60	-9,54		
	CORRIDOIO 13 -15	2	1	16,15		3,00	96,90		
		2	1	24,50		3,00	147,00		
	<i>a dedurre finestre</i>	2	-4		2,40	1,80	-34,56		
	PIANO PRIMO - BLOCCO E								
	CORRIDOIO 10	2	2	24,30		3,00	145,80		
	<i>a dedurre finestre</i>		-8		2,40	1,80	-34,56		
	CORRIDOIO 11	2	2	33,20		3,00	199,20		
	CORRIDOIO 12	2	2	24,30	0,00	3,00	145,80		
	<i>a dedurre finestre</i>		-8	0,00	2,40	1,80	-34,56		
	mq						4.367,93	8,78	
								38.328,59	
6	Nolo trabattello leggero, secondo norme vigenti, per tutta la durata dei lavori, esclusi pratica e C.O.S.A.P., altezza fino a 8 m (ivi inclusi i vani scala), compreso trasporto montaggio, movimentazione nei locali e smontaggio								
			90				90,00		
	gg						90,00	22,95	
								2.065,50	
	TOTALE OPERE SCUOLA TOSI								128.292,84

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
<p>N.B.: Tutte le lavorazioni si intendono comprese e compensate delle opere necessarie per la completa realizzazione dell'opera quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la protezione della pavimentazione con idonei teli, di paraspigoli, zoccolini, appendiabiti a muro, fasce da disegno, lavagne e lavagne multimediali, cartellonistica, segnaletica, canaline e tubazioni impiantistiche esterne alle muratura, veneziane, tende e caloriferi presenti nei locali; - la movimentazione/smontaggio degli arredi (quali armadi, sedie, scrivanie, mensole) che impediscono il completo svolgimento delle lavorazioni e delle attrezzature mobili (estintori, fotocopiatrici, macchine di bibite e bevande etc) e attrezzature sportive; successiva ricollocazione/montaggio degli stessi a lavori ultimati. Lavori non computabili ma necessari per la completa realizzazione dell'opera. 									
SCUOLA PRIMARIA TOSCANINI									
1	Pulitura di superficie mediante uso di stracci o scopinetti, al fine di togliere residui asportabili facilmente, opere provvisoriale incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro								
SCUOLA									
	atrio ingresso - guardiola		1	2,45		3,00	7,35		
			1	1,55		3,00	4,65		
			1	3,75		3,00	11,25		
			1	2,95		3,00	8,85		
			1	1,70		3,00	5,10		
			1	3,70		3,00	11,10		
		<i>pilastr</i>	12	0,40		3,00	14,40		
	corridoio 1		1	8,80		3,00	26,40		
			1	3,90		3,00	11,70		
		<i>pilastr</i>	4	0,40		3,00	4,80		
	infermeria		1	3,75		3,00	11,25		
		<i>a dedurre</i>	-1	0,60		1,45	-0,87		
	anti wc infermeria		2	3,80		3,00	22,80		
			1	2,60		3,00	7,80		
			-3	0,60		1,45	-2,61		
	wc infermeria		2	3,80		0,70	5,32		
			2	1,10		0,70	1,54		
		<i>a dedurre</i>	-1	0,60		0,60	-0,36		
	wc 3		2	3,70		0,70	5,18		
			6	3,80		0,70	15,96		
		<i>a dedurre</i>	-3	0,60		0,60	-1,08		
	atrio 1		2	6,30		3,00	37,80		
	wc 1 - wc 2		4	4,95		0,70	13,86		
			2	3,15		0,70	4,41		
			2	2,90		0,70	4,06		
		<i>a dedurre</i>	-8	0,60		0,60	-2,88		
	aula 1		1	6,05		3,00	18,15		
			1	8,45		3,00	25,35		
			1	5,25		3,00	15,75		
		<i>a dedurre</i>	-2	1,25		3,00	-7,50		
			-1	2,40		3,00	-7,20		
	aula 2		1	2,40		3,00	7,20		
			1	8,75		3,00	26,25		
		<i>a dedurre</i>	-1	1,25		3,00	-3,75		
			-1	3,60		3,00	-10,80		
	aula 3		1	6,30		3,00	18,90		
			1	5,85		3,00	17,55		
		<i>a dedurre</i>	-1	1,25		3,00	-3,75		
			-1	2,40		3,00	-7,20		
	laboratorio		1	6,30		3,00	18,90		
	corridoio 2		1	3,40		3,00	10,20		
			1	7,70		3,00	23,10		
	atrio 2		1	4,05		3,00	12,15		
			1	0,50		3,00	1,50		
	corrodoio 3		1	16,60		3,00	49,80		

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	3,55		3,00	10,65	
			1	21,30		3,00	63,90	
	<i>a dedurre</i>		-1	3,10		3,00	-9,30	
	locale tecnico		1	3,80		3,00	11,40	
			1	1,45		3,00	4,35	
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		1,45	-0,87	
	biblioteca		1	6,30		3,00	18,90	
			1	4,90		3,00	14,70	
			1	5,30		3,00	15,90	
			1	3,75		3,00	11,25	
			1	1,55		3,00	4,65	
	<i>a dedurre</i>		-6	0,60		1,45	-5,22	
	aula 4		1	7,65		3,00	22,95	
			1	6,05		3,00	18,15	
			1	3,60		3,00	10,80	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 5		1	7,90		3,00	23,70	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
	aula 6		1	7,00		3,00	21,00	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 7		2	7,60		3,00	45,60	
			2	6,40		3,00	38,40	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 8		2	6,50		3,00	39,00	
			2	8,60		3,00	51,60	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 9		2	7,90		3,00	47,40	
			2	6,00		3,00	36,00	
	<i>a dedurre</i>		-2	2,40		3,00	-14,40	
	aula 10		2	7,30		3,00	43,80	
			1	5,95		3,00	17,85	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 11		1	7,40		3,00	22,20	
			1	6,50		3,00	19,50	
			1	4,80		3,00	14,40	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 12		2	3,10		3,00	18,60	
			2	4,00		3,00	24,00	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
	aula sostegno		1	5,95		3,00	17,85	
			2	3,95		3,00	23,70	
			1	3,50		3,00	10,50	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
	wc 4 - wc 5		4	5,20		0,70	14,56	
			6	3,75		0,70	15,75	
			2	2,00		0,70	2,80	
	<i>a dedurre</i>		-5	0,60		0,60	-1,80	
PALESTRA								
	palestra		2	24,50		7,00	343,00	
			2	14,35		7,00	200,90	
	travi	12	2	14,35		0,50	172,20	
		12	1	14,35	0,30		51,66	
	<i>a dedurre</i>	12	-1	1,20		6,00	-86,40	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			-1	2,15		2,40	-5,16	
	spogliatoi	2	2	6,15		3,00	73,80	
		2	2	3,80		3,00	45,60	
	<i>a dedurre</i>	2	-3	0,60		1,45	-5,22	
	wc/docce	2	2	6,15		0,70	17,22	
		2	2	2,25		0,70	6,30	
		2	2	1,35		0,70	3,78	
	<i>a dedurre</i>	2	-2	0,60		0,60	-1,44	
	wc arbitro		2	2,55		3,00	15,30	
			2	3,40		3,00	20,40	
			2	1,20		0,70	1,68	
			2	1,40		0,70	1,96	
	<i>a dedurre</i>		-2	0,60		0,60	-0,72	
	deposito		2	3,50		3,00	21,00	
			2	3,40		3,00	20,40	
	infermeria		2	6,15		3,00	36,90	
			2	3,40		3,00	20,40	
			2	2,30		3,00	13,80	
			2	1,35		3,00	8,10	
	<i>a dedurre</i>		-2	0,60		1,45	-1,74	
	corridoio		2	3,50		3,00	21,00	
			2	9,80		3,00	58,80	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,60		3,00	-4,80	
	mq						2.113,37	0,90
								1.902,03
2	Raschiatura di vernici preesistenti in fase di stacco mediante l'utilizzo di spatole e/o raschietti e/o attrezzature a mezzo fiamma per parti difficilmente asportabili; complessa stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate con stucco emulsionato; comprese opere provvisionali							
	calcolata in percentuale del 30% sulla superficie totale						634,01	
	mq						634,01	3,65
								2.310,97
3	Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di procedere alle pitturazioni, rasature o stuccature a base di resine emulsionate acriliche (trasparente o pigmentato), opere provvisionali incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
	SCUOLA							
	atrio ingresso - guardiola		1	2,45		3,00	7,35	
			1	1,55		3,00	4,65	
			1	3,75		3,00	11,25	
			1	2,95		3,00	8,85	
			1	1,70		3,00	5,10	
			1	3,70		3,00	11,10	
	<i>pilastr</i>		12	0,40		3,00	14,40	
	corridoio 1		1	8,80		3,00	26,40	
			1	3,90		3,00	11,70	
	<i>pilastr</i>		4	0,40		3,00	4,80	
	infermeria		1	3,75		3,00	11,25	
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		1,45	-0,87	
	anti wc infermeria		2	3,80		3,00	22,80	
			1	2,60		3,00	7,80	
			-3	0,60		1,45	-2,61	
	wc infermeria		2	3,80		0,70	5,32	
			2	1,10		0,70	1,54	
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		0,60	-0,36	
	wc 3		2	3,70		0,70	5,18	
			6	3,80		0,70	15,96	
	<i>a dedurre</i>		-3	0,60		0,60	-1,08	
	atrio 1		2	6,30		3,00	37,80	
	wc 1 - wc 2		4	4,95		0,70	13,86	
			2	3,15		0,70	4,41	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			2	2,90		0,70	4,06	
	<i>a dedurre</i>		-8	0,60		0,60	-2,88	
	aula 1		1	6,05		3,00	18,15	
			1	8,45		3,00	25,35	
			1	5,25		3,00	15,75	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 2		1	2,40		3,00	7,20	
			1	8,75		3,00	26,25	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	3,60		3,00	-10,80	
	aula 3		1	6,30		3,00	18,90	
			1	5,85		3,00	17,55	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	laboratorio		1	6,30		3,00	18,90	
	corridoio 2		1	3,40		3,00	10,20	
			1	7,70		3,00	23,10	
	atrio 2		1	4,05		3,00	12,15	
			1	0,50		3,00	1,50	
	corridoio 3		1	16,60		3,00	49,80	
			1	3,55		3,00	10,65	
			1	21,30		3,00	63,90	
	<i>a dedurre</i>		-1	3,10		3,00	-9,30	
	locale tecnico		1	3,80		3,00	11,40	
			1	1,45		3,00	4,35	
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		1,45	-0,87	
	biblioteca		1	6,30		3,00	18,90	
			1	4,90		3,00	14,70	
			1	5,30		3,00	15,90	
			1	3,75		3,00	11,25	
			1	1,55		3,00	4,65	
	<i>a dedurre</i>		-6	0,60		1,45	-5,22	
	aula 4		1	7,65		3,00	22,95	
			1	6,05		3,00	18,15	
			1	3,60		3,00	10,80	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 5		1	7,90		3,00	23,70	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
	aula 6		1	7,00		3,00	21,00	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 7		2	7,60		3,00	45,60	
			2	6,40		3,00	38,40	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 8		2	6,50		3,00	39,00	
			2	8,60		3,00	51,60	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 9		2	7,90		3,00	47,40	
			2	6,00		3,00	36,00	
	<i>a dedurre</i>		-2	2,40		3,00	-14,40	
	aula 10		2	7,30		3,00	43,80	
			1	5,95		3,00	17,85	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 11		1	7,40		3,00	22,20	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
			1	6,50		3,00	19,50		
			1	4,80		3,00	14,40		
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50		
			-1	2,40		3,00	-7,20		
	aula 12		2	3,10		3,00	18,60		
			2	4,00		3,00	24,00		
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75		
	aula sostegno		1	5,95		3,00	17,85		
			2	3,95		3,00	23,70		
			1	3,50		3,00	10,50		
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75		
	wc 4 - wc 5		4	5,20		0,70	14,56		
			6	3,75		0,70	15,75		
			2	2,00		0,70	2,80		
	<i>a dedurre</i>		-5	0,60		0,60	-1,80		
PALESTRA									
	palestra		2	24,50		7,00	343,00		
			2	14,35		7,00	200,90		
	travi	12	2	14,35		0,50	172,20		
		12	1	14,35	0,30		51,66		
	<i>a dedurre</i>	12	-1	1,20		6,00	-86,40		
			-1	2,15		2,40	-5,16		
	spogliatoi	2	2	6,15		3,00	73,80		
		2	2	3,80		3,00	45,60		
	<i>a dedurre</i>	2	-3	0,60		1,45	-5,22		
	wc/docce	2	2	6,15		0,70	17,22		
		2	2	2,25		0,70	6,30		
		2	2	1,35		0,70	3,78		
	<i>a dedurre</i>	2	-2	0,60		0,60	-1,44		
	wc arbitro		2	2,55		3,00	15,30		
			2	3,40		3,00	20,40		
			2	1,20		0,70	1,68		
			2	1,40		0,70	1,96		
	<i>a dedurre</i>		-2	0,60		0,60	-0,72		
	deposito		2	3,50		3,00	21,00		
			2	3,40		3,00	20,40		
	infermeria		2	6,15		3,00	36,90		
			2	3,40		3,00	20,40		
			2	2,30		3,00	13,80		
			2	1,35		3,00	8,10		
	<i>a dedurre</i>		-2	0,60		1,45	-1,74		
	corridoio		2	3,50		3,00	21,00		
			2	9,80		3,00	58,80		
	<i>a dedurre</i>		-1	1,60		3,00	-4,80		
	mq						2.113,37	1,89	
								3.994,27	
4	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura a base di resine acriliche, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate, opere provvisoriale incluse, compreso oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro								
SCUOLA									
	anti wc infermeria		2	3,80		3,00	22,80		
			1	2,60		3,00	7,80		
			-3	0,60		1,45	-2,61		
	wc infermeria		2	3,80		0,70	5,32		
			2	1,10		0,70	1,54		
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		0,60	-0,36		
	wc 3		2	3,70		0,70	5,18		
			6	3,80		0,70	15,96		
	<i>a dedurre</i>		-3	0,60		0,60	-1,08		
	wc 1 - wc 2		4	4,95		0,70	13,86		

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			2	3,15		0,70	4,41	
			2	2,90		0,70	4,06	
	<i>a dedurre</i>		-8	0,60		0,60	-2,88	
	wc 4 - wc 5		4	5,20		0,70	14,56	
			6	3,75		0,70	15,75	
			2	2,00		0,70	2,80	
	<i>a dedurre</i>		-5	0,60		0,60	-1,80	
PALESTRA								
	travi	12	2	14,35		0,50	172,20	
		12	1	14,35	0,30		51,66	
	wc/docce	2	2	6,15		0,70	17,22	
		2	2	2,25		0,70	6,30	
		2	2	1,35		0,70	3,78	
	<i>a dedurre</i>	2	-2	0,60		0,60	-1,44	
	wc arbitro		2	2,55		3,00	15,30	
			2	3,40		3,00	20,40	
			2	1,20		0,70	1,68	
			2	1,40		0,70	1,96	
	<i>a dedurre</i>		-2	0,60		0,60	-0,72	
	deposito		2	3,50		3,00	21,00	
			2	3,40		3,00	20,40	
	infermeria		2	6,15		3,00	36,90	
			2	3,40		3,00	20,40	
			2	2,30		3,00	13,80	
			2	1,35		3,00	8,10	
	<i>a dedurre</i>		-2	0,60		1,45	-1,74	
	mq						512,51	4,23
								2.167,92
5	Pitturazione di superfici interne, già preparate ed imprimate, con una mano di pittura di fondo ed una mano di pittura a finire in tinta unica corrente chiara di tipo smalto murale acrilico all'acqua, opere provvisionali incluse, inclusi oneri per la messa in quota dei materiali fino al piano di lavoro							
SCUOLA								
	atrio ingresso - guardiola		1	2,45		3,00	7,35	
			1	1,55		3,00	4,65	
			1	3,75		3,00	11,25	
			1	2,95		3,00	8,85	
			1	1,70		3,00	5,10	
			1	3,70		3,00	11,10	
	<i>pilastr</i>	12	0,40			3,00	14,40	
	corridoio 1		1	8,80		3,00	26,40	
			1	3,90		3,00	11,70	
	<i>pilastr</i>	4	0,40			3,00	4,80	
	infermeria		1	3,75		3,00	11,25	
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		1,45	-0,87	
	atrio 1		2	6,30		3,00	37,80	
	aula 1		1	6,05		3,00	18,15	
			1	8,45		3,00	25,35	
			1	5,25		3,00	15,75	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 2		1	2,40		3,00	7,20	
			1	8,75		3,00	26,25	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	3,60		3,00	-10,80	
	aula 3		1	6,30		3,00	18,90	
			1	5,85		3,00	17,55	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	laboratorio		1	6,30		3,00	18,90	
	corridoio 2		1	3,40		3,00	10,20	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE			Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.			
			1	7,70		3,00	23,10	
	atrio 2		1	4,05		3,00	12,15	
			1	0,50		3,00	1,50	
	corrodoio 3		1	16,60		3,00	49,80	
			1	3,55		3,00	10,65	
			1	21,30		3,00	63,90	
	<i>a dedurre</i>		-1	3,10		3,00	-9,30	
	locale tecnico		1	3,80		3,00	11,40	
			1	1,45		3,00	4,35	
	<i>a dedurre</i>		-1	0,60		1,45	-0,87	
	biblioteca		1	6,30		3,00	18,90	
			1	4,90		3,00	14,70	
			1	5,30		3,00	15,90	
			1	3,75		3,00	11,25	
	<i>a dedurre</i>		-6	0,60		1,45	-5,22	
	aula 4		1	7,65		3,00	22,95	
			1	6,05		3,00	18,15	
			1	3,60		3,00	10,80	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 5		1	7,90		3,00	23,70	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
	aula 6		1	7,00		3,00	21,00	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 7		2	7,60		3,00	45,60	
			2	6,40		3,00	38,40	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 8		2	6,50		3,00	39,00	
			2	8,60		3,00	51,60	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 9		2	7,90		3,00	47,40	
			2	6,00		3,00	36,00	
	<i>a dedurre</i>		-2	2,40		3,00	-14,40	
	aula 10		2	7,30		3,00	43,80	
			1	5,95		3,00	17,85	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 11		1	7,40		3,00	22,20	
			1	6,50		3,00	19,50	
			1	4,80		3,00	14,40	
	<i>a dedurre</i>		-2	1,25		3,00	-7,50	
			-1	2,40		3,00	-7,20	
	aula 12		2	3,10		3,00	18,60	
			2	4,00		3,00	24,00	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
	aula sostegno		1	5,95		3,00	17,85	
			2	3,95		3,00	23,70	
			1	3,50		3,00	10,50	
	<i>a dedurre</i>		-1	1,25		3,00	-3,75	
PALESTRA								
	palestra		2	24,50		7,00	343,00	
			2	14,35		7,00	200,90	
	<i>a dedurre</i>	12	-1	1,20		6,00	-86,40	
			-1	2,15		2,40	-5,16	
	spogliatoi	2	2	6,15		3,00	73,80	

EP	DESCRIZIONE LAVORI	NPS	MISURE				Q.TA'	PREZZO	IMPORTO
			n°	lungh.	largh.	alt.			
		2	2	3,80		3,00	45,60		
	<i>a dedurre</i>	2	-3	0,60		1,45	-5,22		
	corridoio		2	3,50		3,00	21,00		
			2	9,80		3,00	58,80		
	<i>a dedurre</i>		-1	1,60		3,00	-4,80		
	mq						1.600,86	8,78	
								14.047,55	
6	Nolo trabattello leggero, secondo norme vigenti, per tutta la durata dei lavori, esclusi pratica e C.O.S.A.P., altezza fino a 8 m (ivi inclusi i vani scala), compreso trasporto montaggio, movimentazione nei locali e smontaggio								
			60				60,00		
	gg						60,00	22,95	
								1.377,00	
	TOTALE OPERE SCUOLA TOSCANINI								
								25.799,74	
	TOTALE IMPORTO LAVORI								
								TOTALE OPERE SCUOLA MANZONI	
								70.834,35	
								TOTALE OPERE SCUOLA TOSI	
								128.292,84	
								TOTALE OPERE SCUOLA TOSCANINI	
								25.799,74	
								OPERE IN ECONOMIA	
								1.682,32	
								TOTALE	
								226.609,24	
								di cui oneri per la sicurezza	
								6.798,28	