

# COMUNE DI NERVIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)



## AREA TECNICA - SERVI TECNICI 2

( UFFICIO PROGETTAZIONE )

### LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2015

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE

(SCHEDA OFFERTA)

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO		colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7
		UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	CIFRE	LETTERE	IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
1:01 E.P. 01	VIA DANTE Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc...	mq.	1.086,25			
01:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	10			
01:03 E.P. 03	Sirato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm € 2,60 * cm. 4,00 = € 10,40	mq.	1.086,25			
01:04 E.P. 04	Sirato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm. 3,00	mq.	1.086,25			
01:05 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
01:06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	48,00			
01:07 E.P. 07 A	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte A CORPO	n.	1			



VIDIMAZIONE

*(Handwritten signature)*

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	PREZZI UNITARI				colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
		colonna 3 colonna 4 UNITA' DI MISURA	colonna 5 QUANTITA'	colonna 6 CIFRE LETTERE		
02:01 E.P. 01	VIA CAMI Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	1.193,39			
02:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	14			
02:03 E.P. 03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4.5%-5.5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €10,40	mq.	1.193,39			
02:04 E.P. 04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5.6%-6.5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	1.193,39			
02:05 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
02:06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscivolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	72,00			
02:07 E.P. 07 B	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte A CORPO	n.	1			



VIDIMAZIONE

L'APPALTATORE

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO				colonna 5	colonna 6	IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
		UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	CIFRE	LETTERE	
03:01 E.P. 01	VIA 4 NOVEMBRE Scantificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopapince, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0.61 * cm.3,00 = €.1,83	mq.	4.184,00			
03:02 E.P.0 2	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	5			
03:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm. impiastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €.10,40	mq.	4.184,00			
03:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	4.184,00			
03:05 E.P. 05					LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	
03:06 E.P. 06	Segnaleica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, nitrangente, antiscivolo, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	65,00			
03:07 E.P. 07 C	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e fornire per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte A CORPO	n.	1			



L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

VALIDAZIONE

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
04:01 E.P.01	VIA PASCOLI Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	2.122,88			
04:02 E.P.02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	10			
04:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €10,40	mq.	2.122,88			
04:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di roccia omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	2.122,88			
04:05 E.P.05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
04:06 E.P.06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistruciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	30			
04:07 E.P.07 D	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte A CORPO	n.	1			



L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

VIDIMAZIONE

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
05:01 E.P. 01	VIA S.ANNA Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione. m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	1.557,39			
05:02 E.P. 25	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovanti dim. 45x45x90 completi di sifone, allaccio alla fognatura stradale con tubo in pvc pesante supertubo diam. 160, rinfianco in etc....	cad.	4			
05:03 E.P. 23	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del	cad.	4			
05:04 E.P. 0 2	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del copercchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	12			
05:05 E.P. 03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, 8,18 % pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo allivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €10,40	mq.	1.557,39			
05:06 E.P. 04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	1.557,39			
05:07 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		



L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

VIA S. ANNA

**COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015**

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3 colonna 4 UNITA' DI MISURA	colonna 5 CIFRE	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 6 QUANTITA'	colonna 6 LETTERE	
05:08 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscivolo, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.		75,00		
05:08 E.P. 07 E	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte A CORPO	n.		1		



*[Handwritten signature]*

VIDIMAZIONE

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
06:01 E.P.01	VIA DIAZ Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm € 0,81 * cm 6,00 = € 3,66	mq.	3.910,25			
06:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibronforzata, etc...	cad.	14			
06:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglia e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 , dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm € 2,60 * cm 4,00 = € 10,40	mq.	3.978,50			
06:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	3.978,50			
06:05 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
06:06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistrucchiabile, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	144,00			
06:07 E.P. 07 F	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			



VIDIMAZIONE

*[Handwritten signature]*

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_



COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
07:01 E.P.01	VIA MONTELLO Scanficazione per la demolizione di manufatti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm € 0,61 * cm.6,00 = € 3,66	mq.	849,50			
07:02 E.P.02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	10			
07:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4.5%-5.5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm € 2,60 * cm.4,00 = € 10,40	mq.	849,50			
07:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5.6%-6.5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3.00	mq.	849,50			
07:05 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
07:06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscivolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	10,00			
07:07 E.P. 07 G	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_



VIDIMAZIONE

*(Handwritten signature)*

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
08:01 E.P.01	<b>CENTRO SPORTIVO RE CECCONI</b> Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	1.453,76			
08:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	3			
08:03 E.P.04	Stralo di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	1.453,76			
08:04 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
08:05 E.P. 07 H	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte <b>A CORPO</b>	n.	1			
08:01 E.P.01	<b>VIALE KENNEDY</b> Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	3.699,75			
08:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	10			



L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

VIDIMAZIONE

*[Handwritten signature]*

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
09:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €.10,40	mq.	3.699,75			
09:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3.00	mq.	3.699,75			
09:05 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
09:06 E.P. 06	Segnalatica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antistruccevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	186,00			
09:07 E.P. 07 I	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			



*[Handwritten signature]*

VIDIMAZIONE

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	PREZZI UNITARI			colonna 7 IMPORTI in lettere (colonna 4x6)
		colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	
10:01 E.P.01	VIA MADONNA DI DIO IL SA' Scanilazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm € 0,61 * cm.6,00 = € 3.66	mq.	2.256,00		
10:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	12		
10:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm € 2,60 * cm.4,00 = € 10,40	mq.	2.256,00		
10:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	2.256,00		
10:05 E.P.12 DOSSO	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc.	4,80		
10:06 E.P.08 MARCIAPIEDE	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scotricamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estrazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o	mq.	33,00		
10:07 E.P.16 MARCIAPIEDE	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10cm	mq.	33,00		



*[Handwritten signature]*

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
				colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
10:08 E.P.24 DOSSO MARCIAPIEDE	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: compreso fornitura e posa rete elettrosaldata diam. mm.6 maglia 20x20 cm.	mq.	81,00			
10:09 E.P.17 a DOSSO MARCIAPIEDE	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie fissa. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in ETC....	mq.	76,00			
10:10 E.P.18 DOSSO MARCIAPIEDE	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rifianco in ETC....	cad.	4			
10:11 E.P.04 DOSSO MARCIAPIEDE	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	76,00			
10:12 E.P.19 DOSSO MARCIAPIEDE	Dissuasore di transito di forma sferica, Ø 300 mm, in fusione di ghisa sabbliata e verniciata con polveri termoisolanti, peso indicativo circa kg 21, con prolunga in acciaio per l'inghisaggio, altezza 420 mm fuori terra	n.	6			
10:13 E.P.21 a DOSSO MARCIAPIEDE	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno; pellicola di classe 1	mq.	0,54			
10:14 E.P.22 DOSSO MARCIAPIEDE	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 90 cad 130,95 0,53 24,25 % mm, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del	cad.	4			



L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
10:15 E.P. 05				LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
10:16 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscivolo, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	102,00			
10:17 E.P. 07 L	Nel prezzo risultano compresa quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			



*[Handwritten signature]*

VIDIMAZIONE

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO		UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	CIFRE	LETTERE	IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
11:01 E.P.01	VIA PASUBIO Scanficazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	1.699,51			
11:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibronforzata, etc...	cad.	10			
11:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €10,40	mq.	1.699,51			
11:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	1.699,51			
11:05 E.P. 05	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
11:06 E.P. 06	Segnaleica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	30,00			
11:07 E.P. 07 M	Nei prezzi risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_



VERIFICAZIONE

*[Handwritten signature]*

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 5	colonna 6	
	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	CIFRE	LETTERE	IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
12:01 E.P.01	VIA FRATELLI BANDIERA Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	2.991,88			
12:02 E.P. 08 parcheggio	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scollamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, canco, trasporto alle discariche autorizzate ETC...	mq.	123,75			
12:03 E.P. 10 parcheggio	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ETC... misurato per spessore finito cm.8,00/10,00	mq.	123,75			
12:04 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	18			
12:05 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm. impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €10,40	mq.	2.991,88			
12:06 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	3.115,63			
12:07 E.P. 05						LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO



*[Handwritten signature]*

DETERMINAZIONE

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_



COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2	colonna 3 colonna 4 colonna 5	colonna 6 colonna 7	PREZZI UNITARI		colonna 7
				colonna 4 QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	
12:08 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antiscrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	122,00			
12:09 E.P. 07 N	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			



VALIDAZIONE

*DB*

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano)

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015

colonna 1 ART.	colonna 2 DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	colonna 3	colonna 4	PREZZI UNITARI		colonna 7 IMPORTI in lettere ( colonna 4x6 )
		colonna 3 UNITA' DI MISURA	colonna 4 QUANTITA'	colonna 5 CIFRE	colonna 6 LETTERE	
13:01 E.P.01	VIA GORIZIA Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione etc... m <sup>2</sup> x cm €0,61 * cm.6,00 = €3,66	mq.	1.072,39			
13:02 E.P. 02	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, etc...	cad.	10			
13:03 E.P.03	Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione etc... m <sup>2</sup> x cm €2,60 * cm.4,00 = €10,40	mq.	1.072,39			
13:04 E.P.04	Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbia e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo etc... misurato per spessore finito cm.3,00	mq.	1.072,39			
13:05 E.P. 05	LAVORI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO					
13:06 E.P. 06	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita m <sup>2</sup> 8,94 0,04 42,43 % dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del etc...	mq.	20,00			
13:07 E.P. 07 O	Nel prezzo risultano comprese quelle opere e forniture per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta regola d'arte a corpo	n.	1			



*[Handwritten signature]*

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

VIDIMAZIONE

