

**COMUNE DI RESCALDINA**  
PROVINCIA DI MILANO

**AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RESCALDINA:  
2° STRALCIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO GENERALE DI AMPLIAMENTO**

**- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -**

**FASCICOLO TECNICO**  
**(Art.11 - D.Lgs. 81/2008)**

COMMITTENTE	Comune di Rescaldina Piazza Chiesa 15 20027 Rescaldina (MI)
PROGETTISTA	Arch. Maurizio Belpoliti Via Passo Buole 92 42123 Reggio Emilia
DATA	Settembre 2016



## **SOMMARIO**

**NATURA E DATI GENERALI DEI LAVORI**

**NATURA DEL FASCICOLO**

**INFORMAZIONI GENERALI**

**DOCUMENTAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E IMPIANTISTICHE**

**MANUTENZIONE**

**RISCHI**



## NATURA E DATI GENERALI DEI LAVORI

**NATURA DEI LAVORI:** Costruzione di un blocco di loculi, che si sviluppa su 4 campate di portico e 2 piani: piano seminterrato e piano rialzato. Il piano seminterrato contiene loculi contrapposti rispettivamente a 4 e 3 livelli; il piano rialzato contiene loculi a 5 livelli.  
La ricettività complessiva è di n. 324 loculi.

### DATI GENERALI DEI LAVORI:

**Committente:** Arch. Francesco Di Geronimo  
Responsabile dell'Area 4 - LL.PP. del Comune di Rescaldina  
Responsabile del Settore LL.PP. e del Procedimento

**Responsabile dei lavori:** Arch. Francesco Di Geronimo  
Responsabile dell'Area 4 - LL.PP. del Comune di Rescaldina  
Responsabile del Settore LL.PP. e del Procedimento

**Coordinatore in fase di progettazione:** Arch. Maurizio Belpoliti  
Via Passo Buole 92, 42123 Reggio Emilia (RE)

**Coordinatore in fase di esecuzione:**

**Durata presunta dei lavori:** 180 giorni

**Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere:** 6

**Entità presunta del cantiere:** 1.080 uomini x giorni

**Importo presunto dei lavori:** 370.000 €

## **NATURA DEL FASCICOLO**

Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 in conformità con l'ALLEGATO XVI del D.Lgs. 81/2008. Esso contiene la descrizione sintetica dell'opera ed indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie per i successivi interventi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, tenendo conto del Piano di manutenzione facente parte del Progetto Definitivo-Esecutivo e facendo comunque in generale riferimento a quanto già previsto e contenuto nel PSC - Piano di sicurezza e di coordinamento. Poichè il Fascicolo viene preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi (Art. 91, 2° comma del D.Lgs. 81/2008), esso dovrà essere integrato dall'impresa sulla base dei lavori effettivamente realizzati e della relativa documentazione raccolta, come di seguito specificato.

## **INFORMAZIONI GENERALI**

Le caratteristiche progettuali dell'opera edilizie sono specificate negli elaborati di progetto. L'impresa è altresì tenuta a fornire al Committente, alla fine dei lavori, le informazioni necessarie ai fini dell'uso e della manutenzione delle opere.

## **DOCUMENTAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E IMPIANTISTICHE**

L'Impresa è tenuta a consegnare al Committente le schede tecniche e/o commerciali dei materiali e/o prodotti impiegati con particolare riguardo per:

- murature;
- solai;
- impermeabilizzazioni;
- manto di copertura e lattoneria;
- intonaci;
- tinteggi;
- pavimenti e rivestimenti.
- impianto elettrico.

## **MANUTENZIONE**

L'Appaltatore dovrà fornire al committente, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo dei vari materiali usati, ai fini di eventuali successivi ricambi omogenei e riparazioni. Salvo diverse determinazioni assunte dalla DL, tale quantitativo è fissato nella misura dell' 1% del materiale impiegato per pavimenti e rivestimenti.

L'Appaltatore dovrà altresì indicare la periodicità delle manutenzioni obbligatorie o consigliate, specificando chi debba o possa eseguirle, e comunque fornire la documentazione di uso e manutenzione degli impianti unitamente ai certificati di garanzia e alle dichiarazioni di conformità previste dalle norme di legge vigenti.

## **RISCHI**

In ogni caso, l'Impresa è tenuta a specificare al Committente, anche con riferimento alle schede tecniche fornite, quali rischi comportino le manutenzioni relative alle opere edilizie ed impiantistiche.